



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 Ταχ. Δ/ση: Σταλλού 6  
 Αμφισσα Τ.Κ. 33 100  
 Πληρ.: Ι. Βαρβάτος  
 Τηλ : 22650 79239  
 e-mail : [d.texnikon@delphi.gov.gr](mailto:d.texnikon@delphi.gov.gr)

Αμφισσα 08/07/2021  
 Αριθμός πρωτοκόλλου 12556/2021

Προς : κ. Μίσκα Παναγιώτης  
 Αγίου Ιωάννου 41  
 Κίρρα Τ.Κ. 33200  
 τηλ.: 6944730775  
 e-mail : [panoslmiska@hotmail.com](mailto:panoslmiska@hotmail.com)

Κοιν. : Γραφείου Δημάρχου Δελφών

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :**

**"ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ -**  
**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**  
**ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ"**

**Σχετ. : 1. Το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με**  
**το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.**

**2. Το άρθρο 40 παρ. 13 του Ν. 4735/2020**

Ο Δήμος Δελφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο  
**"ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ -**  
**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**  
**ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ"**

Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έχουν εκδοθεί οι  
 υπ' αριθ.:12234/05-07-2021 (ΑΔΑ: 6Π54Ω9Θ-6ΜΛ),12236/05-07-2021(ΑΔΑ: 90ΡΥΩ9Θ-  
 ΕΤΖ),12237/05-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΑΚΩ9Θ-3ΜΔ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με  
 την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού  
 35.000,00 € (με ΦΠΑ) σε βάρος των Κ.Α. 30-7323.052, ΚΑ. 30-7323.053, ΚΑ. 30-  
 7323.065 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2021.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α. 30-7323.052, ΚΑ. 30-  
 7323.053, ΚΑ. 30-7323.065 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  
 2021 του Δήμου Δελφών. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ 35.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ :  
 28.225,81 € ΦΠΑ : 6.774,19 €.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ - ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ - ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ  
Αρ. Μελέτης : 19/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| Α/Α                                        | Είδος Εργασιών                                                                        | Κωδικός<br>Άρθρου | Κωδικός<br>Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον.<br>Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή<br>Μονάδας<br>(Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)    |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------|---------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|
|                                            |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           | Μερική<br>Δαπάνη | Ολική<br>Δαπάνη  |
| [1]                                        | [2]                                                                                   | [3]               | [4]                    | [5]  | [6]           | [7]      | [8]                       | [9]              | [10]             |
| <b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>          |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           |                  |                  |
| 1                                          | Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος                                                          | ΟΔΟ 1140          | ΟΔΟ 1140               | 1    | m2            | 650,00   | 0,31                      | 201,50           |                  |
| 2                                          | Καθαίρεση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα                                              | ΝΑΥΔΡ 4.13        | ΥΔΡ 6082.1             | 2    | m3            | 1,00     | 26,30                     | 26,30            |                  |
| 3                                          | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m                         | ΝΑΟΔΟ Β01         | ΝΟΔΟ 2151              | 3    | m3            | 1,00     | 9,70                      | 9,70             |                  |
| 4                                          | Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους                                                  | ΝΑΟΔΟ Γ01.1       | ΝΟΔΟ 3121Β             | 4    | m3            | 5,00     | 14,73                     | 73,65            |                  |
| <b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b> |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           | <b>311,15</b>    | <b>311,15</b>    |
| <b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ</b>              |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           |                  |                  |
| 1                                          | Κατασκευή ρείθρων, επενδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25  | ΝΑΟΔΟ Β29.4.1     | ΝΟΔΟ 2522              | 5    | m3            | 200,00   | 104,00                    | 20.800,00        |                  |
| 2                                          | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C                       | ΝΑΟΔΟ Β30.3       | ΥΔΡ 7018               | 6    | kg            | 2.900,00 | 1,15                      | 3.335,00         |                  |
| 3                                          | Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ή δρόμου. | ΟΔΟ ΝΙΒ.85        |                        | 7    | TEM           | 1,00     | 40,30                     | 40,30            |                  |
| <b>Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ</b>     |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           | <b>24.175,30</b> | <b>24.175,30</b> |
| <b>Άθροισμα</b>                            |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           |                  | <b>24.486,45</b> |
| <b>Αιτιόβλεπτα</b>                         |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           | <b>15,00%</b>    | <b>3.672,97</b>  |
| <b>Άθροισμα</b>                            |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           |                  | <b>28.159,42</b> |
| <b>Απολογιστικά χωρίς ΓΕ &amp; ΟΕ</b>      |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           |                  | <b>66,39</b>     |
| <b>Άθροισμα</b>                            |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           |                  | <b>28.225,81</b> |
| <b>ΦΠΑ</b>                                 |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           | <b>24,00%</b>    | <b>6.774,19</b>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                       |                                                                                       |                   |                        |      |               |          |                           |                  | <b>35.000,00</b> |

Αμφισσα 23/06/2021  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
Digitally signed by CHARALAMPOS  
PSYCHAS  
Date: 2021.06.23 07:40:37 +03'00'  
Χαράλαμπος Ψύχας  
Πτ. Πολιτικός Μηχανικός έργων Υποδομής Τ.Ε.  
Ειδικός Συνεργάτης Δ. Δελφών

Αμφισσα 23/06/2021  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Μελετών  
Digitally signed by: ASPASIA RALLIOU  
Date and time: 6/23/2021 10:53:17 AM  
Ασπασία Ράλλιου  
Μηχανικός Μεταλλείων Π.Ε.

Αμφισσα 23/06/2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.  
Digitally signed by: EUGENIA POLYCHRONOPOULOU  
Date and time: 6/23/2021 11:35:26 AM  
Ευγενία Πολυχρονπούλου  
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Και η Τεχνική περιγραφή έχει ως εξής :

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο με τίτλο : «Επισκευή – συντήρηση οδοποιίας κοινότητας Αγίας Ευθυμίας, Σερνικακίου, Δροσοχωρίου» η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. εισερχόμενο 10949/2021 έγγραφο του αντιδημάρχου της Δ.Ε. Αμφισσας.

Πρόκειται για δρόμους εντός των ορίων των οικισμών οι οποίοι μερικοί είναι ήδη τσιμεντοστρωμένοι ενώ άλλοι είναι χωματόδρομοι πλην όμως έχουν καταστραφεί από το πέρασμα το χρόνου αλλά και από διάφορες επισκευές που έχουν γίνει κατά καιρούς σε υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας. Σήμερα οι δρόμοι αυτοί είναι κατεστραμμένοι με πολλές λακκούβες που δυσχεραίνουν

την κίνηση των οχημάτων και πεζών. Τα παραπάνω τμήματα ανήκουν στην κατηγορία ΕΝ σύμφωνα με την «ΟΜΟΕ - τεύχος 1 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ)»

Οι εργασίες αφορούν τσιμεντοστρώσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στον συνημμένο ορθοφωτοχάρτη και ειδικότερα θα γίνουν στα παρακάτω σημεία :

Στην Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις στις παρακάτω οδούς:

1. Σε οδό έναντι καταστήματος Ιωάννη Γλυμή με μήκος 50,00 μέτρα και μέσο πλάτος 4,00 μέτρα.
2. Σε οδό που βρίσκεται έμπροσθεν οικίας Νικολάου Κατσαρέλη με μήκος 40,00 μέτρα και μέσο πλάτος 4,50 μέτρα
3. Σε οδό που βρίσκεται έμπροσθεν οικίας Άγγελου Πατάκα με μήκος 50,00 μέτρα και μέσο πλάτος 3,50 μέτρα

Στην Κοινότητα Σερνικακίου θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις στις παρακάτω οδούς :

1. Σε οδό που βρίσκεται παραπλεύρως των σκαλοπατιών της κεντρικής πλατείας με μήκος 30,00 μέτρα και μέσο πλάτος 3,00 μέτρα.
2. Σε οδό που βρίσκεται έμπροσθεν οικίας Φωσιέρη με μήκος 40,00 μέτρα και μέσο πλάτος 3,00 μέτρα.
3. Σε οδό που βρίσκεται έμπροσθεν οικίας Βολάρη με μήκος 50,00 μέτρα και μέσο πλάτος 3,00 μέτρα.

Στην Κοινότητα Δροσοχωρίου θα γίνουν τσιμεντοστρώσεις στις παρακάτω οδούς :

1. Σε οδό που βρίσκεται στην θέση «Αλώνια» με μήκος 40,00 μέτρα και μέσο πλάτος 2,50 μέτρα.
2. Σε οδό που βρίσκεται στην εκκλησία Άγιος Αθανάσιος με μήκος 60,00 μέτρα (δύο τμήματα) και μέσο πλάτος 3,00 μέτρα.
3. Σε οδό που βρίσκεται παραπλεύρως του πρώην Δημοτικού Σχολείου με μήκος 30,00 μέτρα και μέσο πλάτος 3,00 μέτρα.

Σε όλες τις θέσεις που θα γίνουν οι τσιμεντοστρώσεις η ποιότητα του σκυροδέματος θα είναι C20/25 με μέσο πάχος 15 εκατοστά και θα τοποθετηθεί χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β 500C. Όπου απαιτηθεί θα γίνει καθαίρεση του υφιστάμενου σκυροδέματος της οδού και απομάκρυνση αυτού σε εγκεκριμένες θέσεις διαχείρισης ΑΕΚΚ. Επίσης θα γίνει καθαρισμός της οδού από χόρτα λάσπες πέτρες κλπ. πριν την διάστρωση του σκυροδέματος. Στους υπάρχοντες χωματόδρομους θα γίνει μόρφωση και ισοπέδωση του οδοστρώματος της οδού ενώ όπου απαιτηθεί θα γίνει διάστρωση υλικού λατομείου προκειμένου εξαλειφθούν τυχόν μεγάλες ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 35.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται όπως

παρακάτω:

1<sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

311,15

2<sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

24.175,30

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            | 24.486,45       |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                       | <u>3.672,97</u> |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ                             | 28.159,42       |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ                         | <u>66,39</u>    |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 28.225,81       |
| ΦΠΑ 24%                              | <u>6.774,19</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)    | 35.000,00       |

Στο ποσό των Απολογιστικών έχει συμπεριληφθεί η δαπάνη διαχείρισης ΑΕΚΚ (την οποία επιβαρύνεται ο ανάδοχος), που έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 66,39 €.

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ανέρχεται σε εξήντα (60) ΗΜΕΡΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/2016) & Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/2021) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΚΑΠ 2021.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών μέχρι και την **Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ΤΕΒΕ, ΕΦΚΑ & ΙΚΑ)

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων – κατηγορία **ΟΔΟΠΟΪΑΣ**. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν.4782/2021 που τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) ζητείται από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης» σε ποσοστό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι **28.225,81 € \* 5% = 1.411,30 €** η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Με το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών για έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ο Αντιδήμαρχος Δελφών



Γεώργιος Τσατσαρώνης