



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Λάρισα 22/07/2021
Αρ. Πρωτ.: 32891

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ »**

CPV: 45233260-9

Κ.Α.: 30.6262.41011

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ του Δήμου Λαρισαίων, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (20.000,00€ + 4.800,00€ Φ.Π.Α.), Κ.Α.: 30.6262.41011 Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι.

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν την προστασία και ασφάλεια του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου που διασχίζει την οδό Λάρισας-Κοζάνης σε μήκος 240 μ. μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Κ. Θερμιώτη έναντι των Ο.Τ. 591Α , 515 και 514 και σε μήκος 300 μ. μεταξύ των οδών 25ης Νοεμβρίου και ανώνυμου πεζόδρομου έναντι των Ο.Τ. 303 , 304 , 305 , 306 και Κ.Χ. 303Α και απαιτείται εξ αιτίας των έργων βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό της Γιάννουλης .

Με τις εργασίες θα εξασφαλιστεί κυρίως η πρόσβαση στον αγωγό φυσικού αερίου τμηματικά για την εξυπηρέτηση των υφισταμένων αλλά και των μελλοντικών συνδέσεων και ταυτόχρονα να εξυπηρετείται ο έλεγχος του δικτύου με την προσαρμογή , προστασία και προσβασιμότητα των υφισταμένων φρεατίων για την εποπτεία του αγωγού και την ασφάλεια

του δικτύου με τις εργασίες των υπερκείμενων κατασκευών της ανάπλασης του οικισμού της Γιάννουλης .

Η προστασία του αγωγού συνολικού μήκους 540.00μ. αφορά εργασίες σκυροδέτησης πλάτους 1.00 μ. πάνω από τον αγωγό φυσικού αερίου , εργασίες τοποθέτησης διάτρητων σωλήνων απορροής υδάτων άρδευσης και ομβρίων με την κατασκευή των αντίστοιχων φρεατίων και εργασίες τοποθέτησης γεώφασματος στο ίδιο μήκος .

Για την κατασκευή και ολοκλήρωση των έργων βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό της Γιάννουλης είναι απαραίτητη προστασία του αγωγού φυσικού αερίου με τις παραπάνω εργασίες οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις και προδιαγραφές της εταιρίας παροχής φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ Θεσσαλίας) για την καλή λειτουργία και κυρίως την ασφάλεια του δικτύου .

Όλα τα έξοδα για την εκτέλεση της σύμβασης ήτοι εργασίες, προετοιμασίες, μικροεργασίες, υλικά, μικρουλικά, μεταφορές επί τόπου του έργου, σκαλωσιές, προσωπικό, ασφάλιση, φόροι, δασμοί κλπ βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Τ.Ε.Ε.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερολογιακές ημέρες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Β. ΔΑΛΛΑΣ

Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ