



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωνίδιο 22300
Πληροφορίες : Μαντζανά Γεωργία
Τηλέφωνο : 2757022807
Fax: 2757022246

Λεωνίδιο, 26-05-2022

Αρ. Πρωτ.: 4594

Προς

ΣΚΑΝΤΖΟ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΤΚ 22001

**ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ», Πρ/σμού Μελέτης 36.994,82 €**

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 118 (σύμφωνα με το οποίο «Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά»).
2. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α. 30-7323.016 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ**»
3. Το με αρ. Πρωτ 3685/04-05-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010487383) Πρωτογενές Αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Την με αρ. Πρωτ 4176/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΒΩΩΚΝ-4ΡΦ ΑΔΑΜ :22REQ010566511) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. Την Μελέτη (4/2022) του έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Την 274/2022 ((αρ. Πρωτ. 4227/18-05-2022) (ΑΔΑ: ΨΣΨ8ΩΚΝ-Β1Ρ)) Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης μελέτης για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ», Πρ/σμού Μελέτης 36.994,82 €

Πρόκειται να αναθέσει σύμβαση Έργου με τίτλο

«ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ», Πρ/σμού Μελέτης 36.994,82 €

σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και βελτίωσης υφιστάμενων τμημάτων του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Τυρού, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Σκοπός των εργασιών είναι η επαναφορά τμημάτων οδών στην πρότερη τους κατάσταση μετά από φθορές που προκλήθηκαν είτε λόγω παλαιότητας είτε από άλλη αιτία (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κτλ.), αλλά και η βελτίωση των χαρακτηριστικών άλλων τμημάτων χωρίς μεταβολή της γεωμετρίας τους.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Στην κοινότητα Τυρού και συγκεκριμένα στη θέση με συντεταγμένες X-396937 Y-4122044 θα εκτελεστούν εργασίες τσιμεντόστρωσης υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 100 μ. και μέσου πλάτους 2,30 μ., που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Στην υπάρχουσα κατάσταση η οδός παρουσιάζει αρκετές φθορές μικρής σημασίας και εύρους που όμως δυσχεραίνουν την μετακίνηση των δημοτών στις ιδιοκτησίες τους.

- Εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και προετοιμασίας της χωμάτινης επιφάνειας.
- Τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος σε όλη την επιφάνεια και όχι σε επαφή με το οδόστρωμα αλλά σε απόσταση 5cm από αυτό.
- Διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με κατάλληλες κλίσεις.

ΤΜΗΜΑ 2

Στην κοινότητα Τυρού και συγκεκριμένα στη θέση με συντεταγμένες X-397019 Y-4123453 θα εκτελεστούν εργασίες τσιμεντόστρωσης υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 20 μ. και μέσου πλάτους 2,30 μ., που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Στην υπάρχουσα κατάσταση η οδός παρουσιάζει αρκετές φθορές μικρής σημασίας και εύρους που όμως δυσχεραίνουν την μετακίνηση των δημοτών στις ιδιοκτησίες τους.

- Εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και προετοιμασίας της χωμάτινης επιφάνειας.
- Τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος σε όλη την επιφάνεια και όχι σε επαφή με το οδόστρωμα αλλά σε απόσταση 5cm από αυτό.
- Διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με κατάλληλες κλίσεις.

ΤΜΗΜΑ 3

Στην κοινότητα Τυρού και συγκεκριμένα στη θέση με συντεταγμένες X-397253 Y-4121780 θα εκτελεστούν εργασίες τσιμεντόστρωσης υφιστάμενης ημιβραχώδους οδού μήκους 44 μ. και μέσου πλάτους 2,50 μ., που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Στην υπάρχουσα κατάσταση η οδός παρουσιάζει αρκετές φθορές μικρής σημασίας και εύρους που όμως δυσχεραίνουν την μετακίνηση των δημοτών στις ιδιοκτησίες τους.

- Εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και προετοιμασίας της χωμάτινης επιφάνειας με οποιοδήποτε σκαπτικό μηχάνημα κριθεί απαραίτητο και χωρίς την χρήση εκρηκτικών.
- Τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος σε όλη την επιφάνεια και όχι σε επαφή με το οδόστρωμα αλλά σε απόσταση 5cm από αυτό.
- Διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με κατάλληλες κλίσεις.

ΤΜΗΜΑ 4

Στην κοινότητα Τυρού και συγκεκριμένα στη θέση με συντεταγμένες X-398184 Y-4123977 θα εκτελεστούν εργασίες τσιμεντόστρωσης υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 43 μ. και μέσου πλάτους 3,00 μ., που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Στην υπάρχουσα κατάσταση η οδός παρουσιάζει αρκετές φθορές μικρής σημασίας και εύρους που όμως δυσχεραίνουν την μετακίνηση των δημοτών στις ιδιοκτησίες τους.

- Εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και προετοιμασίας της χωμάτινης επιφάνειας.
- Τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος σε όλη την επιφάνεια και όχι σε επαφή με το οδόστρωμα

αλλά σε απόσταση 5cm από αυτό.

- Διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με κατάλληλες κλίσεις.

ΤΜΗΜΑ 5

Στην τοπική κοινότητα Σαπουνακαϊίκων και συγκεκριμένα στη θέση με συντεταγμένες Χ-398561 Υ-4121681 θα εκτελεστούν εργασίες τσιμεντόστρωσης υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 33,5 μ. και πλάτους 8,80 μ. για τα πρώτα 5,00 μ. και 2,80 μ. για τα υπόλοιπα 28,5 μ., που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Στην υπάρχουσα κατάσταση η οδός παρουσιάζει αρκετές φθορές μικρής σημασίας και εύρους που όμως δυσχεραίνουν την μετακίνηση των δημοτών στις ιδιοκτησίες τους.

- Εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και προετοιμασίας της χωμάτινης επιφάνειας.
- Τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος σε όλη την επιφάνεια και όχι σε επαφή με το οδόστρωμα αλλά σε απόσταση 5cm από αυτό.
- Διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με κατάλληλες κλίσεις.

ΤΜΗΜΑ 6

Στην τοπική κοινότητα Σαπουνακαϊίκων και συγκεκριμένα στη θέση με συντεταγμένες Χ-397253 Υ-4121780 θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης τσιμεντοστρωμένης οδού μήκους 80 μ. και μέσου πλάτους 3,56 μ., που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Στην υπάρχουσα κατάσταση η οδός παρουσιάζει αρκετές φθορές μικρής σημασίας και εύρους που όμως δυσχεραίνουν την μετακίνηση των δημοτών στις ιδιοκτησίες τους.

- Διάστρωση της υφιστάμενης οδού με άοπλο σκυρόδεμα C12/15 που θα λειτουργήσει ως υπόβαση ενώ ταυτόχρονα θα πληρωθούν τυχόν κενά, λακκούβες και η διαμόρφωση “ψαροκόκαλο”.
- Θα εφαρμοστεί ασφαλική προεπάλειψη και ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.
- Διάστρωση με ασφαλική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05m.

ΤΜΗΜΑ 7

Στην τοπική κοινότητα Σαπουνακαϊίκων και συγκεκριμένα στη θέση με συντεταγμένες Χ-398537 Υ-4121593 θα εκτελεστούν εργασίες τσιμεντόστρωσης υφιστάμενης τσιμεντοστρωμένης οδού μήκους 26 μ. και μέσου πλάτους 3,65 μ., που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Στην υπάρχουσα κατάσταση η οδός παρουσιάζει αρκετές φθορές μικρής σημασίας και εύρους που όμως δυσχεραίνουν την μετακίνηση των δημοτών στις ιδιοκτησίες τους.

- Εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και προετοιμασίας της επιφάνειας.
- Τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος σε όλη την επιφάνεια και όχι σε επαφή με το οδόστρωμα αλλά σε απόσταση 5cm από αυτό.
- Διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με κατάλληλες κλίσεις.

ΤΜΗΜΑ 8

Στην Δ.Ε. Τυρού και συγκεκριμένα στη θέση Τσέρφο με συντεταγμένες Χ-396169 Υ-4128166 θα εκτελεστούν εργασίες τσιμεντόστρωσης υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 120 μ. και μέσου πλάτους 3,00 μ., που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Στην υπάρχουσα κατάσταση η οδός παρουσιάζει αρκετές φθορές μικρής σημασίας και εύρους που όμως δυσχεραίνουν την μετακίνηση των δημοτών στις ιδιοκτησίες τους.

- Εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και προετοιμασίας της επιφάνειας.
- Τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος σε όλη την επιφάνεια και όχι σε επαφή με το οδόστρωμα αλλά σε απόσταση 5cm από αυτό.
- Διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με κατάλληλες κλίσεις.

ΤΜΗΜΑ 9

Στην Δ.Ε. Τυρού και συγκεκριμένα στη θέση Λιβιάδι με συντεταγμένες Χ-401460 Υ-4117540 θα εκτελεστούν εργασίες τσιμεντόστρωσης υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 50 μ. και μέσου πλάτους 3,20 μ., που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις εντός του οικισμού. Στην υπάρχουσα κατάσταση η οδός παρουσιάζει αρκετές φθορές μικρής σημασίας και εύρους που όμως δυσχεραίνουν την

μετακίνηση των δημοτών στις ιδιοκτησίες τους.

- Εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και προετοιμασίας της επιφάνειας.
- Τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος σε όλη την επιφάνεια και όχι σε επαφή με το οδόστρωμα αλλά σε απόσταση 5cm από αυτό.
- Διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με κατάλληλες κλίσεις.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στα 36.994,82 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Το έργο θα κατασκευασθεί με επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις επίσημες ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Οι συνεννοήσεις με την Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, η εργοταξιακή σήμανση, οι περιφράξεις των σκαμμάτων, οι σημάνσεις με προειδοποιητικές πινακίδες, αναλάμποντες φανούς επισήμανσης κινδύνου, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και την λήψη μέτρων ασφαλείας καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης των τμημάτων οδοστρώματος.

Για τη διαχείριση των απόβλητων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. (ΦΕΚ 1312/Β/2010). Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ									
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1. Χωματοουργικά - Καθαίρεσεις									
1.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες	A.T. 1	ΟΔΟΑ-2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	138,00	4,50 €	621,00 €	
1.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A.T. 2	ΟΔΟΑ-3.3	ΟΔΟ-1133Α	m ³	10,40	19,60 €	203,84 €	
1.3	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) γλυκά καθαίρεσας σκυροδέματος	A.T. 3	ΝΑΟΙΚ Ν\20.50.09	ΟΙΚ 2172	ton	24,96	3,02 €	75,38 €	900,22 €

2. Τεχνικά έργα									
2,1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	A.T. 4	ΟΔΟΒ-29.2.1	ΟΔΟ-2531	m ³	8,54	86,50 €	739,06 €	
2,2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	A.T. 5	ΟΔΟΒ-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	146,26	94,20 €	13.777,32 €	
2,3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	A.T. 6	ΟΔΟΒ-30.3	ΥΔΡ-7018	Kgr	2525,60	1,15 €	2.904,44 €	
2,4	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	A.T. 7	ΟΔΟΒ-32	ΥΔΡ-6403	m ²	104,00	6,30 €	655,20 €	18.076,01 €
3. Οδοστρωσία									
3.1	Υπόβαση οδοστρωσία μεταβλητού πάχους	A.T. 8	ΟΔΟΓ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	m ³	20,80	15,30 €	318,24 €	318,24 €
4. Ασφαλτικά									
4,1	Ασφαλτική προεπάλειψη	A.T. 9	ΟΔΟΔ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	284,80	1,20 €	341,76 €	
4,2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	A.T. 10	ΟΔΟΔ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	284,80	0,45 €	128,16 €	
4,3	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	A.T. 11	ΟΔΟΔ-5.1	ΟΔΟ-4321B	m ²	284,80	7,67 €	2.184,42 €	2.654,34 €
Εργασίες προϋπολογισμού:								21.948,81 €	
Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):								3.950,79 €	
Μερικό σύνολο:								25.899,59 €	
Απρόβλεπτα (15%):								3.884,94 €	
Μερικό σύνολο:								29.784,53 €	
Αναθεωρήσεις:								50	
Μερικό σύνολο:								29.834,53 €	
Φ.Π.Α (24%):								7.160,29 €	
Γενικό σύνολο:								36.994,82 €	

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Σας καλούμε όπως υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ**», η μελέτη της οποίας εγκρίθηκε με το υπ' Αριθμ.7 ως άνω σχετικό έγγραφο.

Η έγγραφη προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των το ποσό των **36.994,82 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και στρογγυλοποίησης.

Η έγγραφη προσφορά, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό/διαχειριστή της εταιρείας, θα υποβληθεί στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, Δημαρχείο Λεωνιδίου, 22300 Λεωνίδιο, **έως και την 6 Ιουνίου 2022** και θα περιλαμβάνει, εντός ενιαίου φακέλου:

A. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει), σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

B. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα I της παρούσας η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένος και σφραγισμένος αρμοδίως.

Γ. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο σε ισχύ από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από την οποία να προκύπτει η μη οφειλή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας.

Προσφορές οικονομικών φορέων που δε προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Συνημμένα: Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ****«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ»****ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	Χωματουργικά - Καθαιρέσεις	900,22	%	
2	Τεχνικά έργα	18.076,01	%	
3	Οδοστρωσία	318,24	%	
4	Ασφαλτικά	2.654,34	%	
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		21.948,81	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	3.950,79		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ2)	25.899,59	Π2:	

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.884,94		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	29.784,53	Κατά την προσφορά:	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	50,00		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	29.834,53	Κατά την προσφορά:	

Ο Προσφέρων
 Ημερομηνία: - - 2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:	ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ						
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης:							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:		Οδός		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιτύπου (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, **δηλώνω ότι:**

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία....., που εδρεύειγια την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς **για την απευθείας ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ», Πρ/σμού Μελέτης 36.994,82 €:**

1) Η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

2) Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης

Ημερομηνία: - - 2022

Ο Δηλών

(Υπογραφή)