

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μορφοβούνι 13/7/2022
Αριθ. Πρωτ: 3545

ΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ WC**» ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα πρόκειται να προβεί στην συντήρηση και αποκατάσταση των δημοτικών W.C. στους εξής οικισμούς: Άγιο Αθανάσιο, Λαμπερό, Μεσενικόλα, Κερασιά και Νεοχώρι.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1) ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στον οικισμό του Αγίου Αθανασίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των δημοτικών WC που βρίσκονται στο δημοτικό σχολείο.

- Αποξήλωση υφιστάμενων ειδών υγιεινής.
- Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος για την απομάκρυνση του μωσαϊκού δαπέδου.
- Καθαίρεση υφιστάμενων επιστρώσεων τοίχων.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου και δαπέδου.
- Επισκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρολογικών για την πλήρη και σωστή λειτουργία τους.
- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής: 3 λεκάνες αποχωρητηρίου καθιστικών με επικαθήμενο καζανάκι εκ των οποίων η μια λεκάνη θα είναι ΑμεΑ, 3 νιπτήρων και μπαταριών εκ των οποίων ο ένας νιπτήρας θα είναι ΑμεΑ, 3 καθρέπτες τοίχου (ο ένας ΑμεΑ), 3 θήκες για χαρτιά, 1 σετ χειρολαβών ΑμεΑ.
- Βάψιμο των εσωτερικών ξύλινων πορτών με την κατάλληλη προεργασία.
- Αντικατάσταση μιας ξύλινης πόρτας στο WC ΑμεΑ.
- Βάψιμο των τοίχων εσωτερικά μετά την κατάλληλη προεργασία.

- Αντικατάσταση του σπασμένου τζαμιού στο παράθυρο και αντικατάσταση όλων των φωτιστικών.

2) ΛΑΜΠΕΡΟ

Στον οικισμό του Λαμπερού θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των δημοτικών WC που βρίσκονται πίσω από την εκκλησία.

- Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδας στην οροφή του W.C.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου και δαπέδου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα με μπαταρία και καθρέφτη, λεκάνης με καζανάκι, θήκης χαρτιού και φωτιστικού.
- Επισκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης για την πλήρη και σωστή λειτουργία τους.
- Βάψιμο των τοίχων εσωτερικά μετά την κατάλληλη προεργασία.

3) ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ

Στον οικισμό του Μεσενικόλα θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των δημοτικών WC τόσο στο χώρο της «Γιορτής Κρασιού» όσο και στο γήπεδο Μεσενικόλα (αποδυτήρια).

Στο χώρο της «Γιορτής Κρασιού» θα γίνουν τα εξής:

- Αποξήλωση υφιστάμενων ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων: 5 καζανάκια και 1 βρύση. Επιπλέον τοποθετηθούν καπάκια σε 2 λεκάνες.
- Επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την πλήρη και σωστή λειτουργία τους.
- Καθαίρεση μιας εσωτερικής ξύλινης πόρτας W.C. και τοποθέτηση νέας (ξύλινης).
- Επιδιόρθωση πλακιδίων τοίχου με αποξήλωση και τοποθέτηση νέων στα σημεία όπου έχουν αποκολληθεί.
- Βάψιμο ξύλινων και μεταλλικών πορτών μετά την κατάλληλη προεργασία.

Στο χώρο του γηπέδου θα γίνουν τα εξής:

- Αποξήλωση υφιστάμενων ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων: 3 καζανάκια και 2 βρύσες. Τα καζανάκια θα τοποθετηθούν ψηλά στις θέσεις (σημεία) των

υφιστάμενων.

- Επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την πλήρη και σωστή λειτουργία τους.
- Αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών στις εξωτερικές πόρτες των αποδυτηρίων.
- Βάψιμο των τοίχων εξωτερικά.

4) ΚΕΡΑΣΙΑ

Στον οικισμό της Κερασιάς θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των δημοτικών WC πίσω από την πλατεία και την εκκλησία.

- Αποξήλωση υφιστάμενων ειδών υγιεινής.
- Καθαίρεση υφιστάμενων επιστρώσεων τοίχων.
- Κατάργηση των εσωτερικών θυρών και τοποθέτηση νέων αλουμινίου εξωτερικά.
- Αντικατάσταση παραθύρων με νέα από αλουμίνιο.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακιδίων τοίχου και δαπέδου.
- Επισκευή των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρολογικών για την πλήρη και σωστή λειτουργία τους.
- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής: 2 λεκάνες αποχωρητηρίου καθιστικών με επικαθήμενο καζανάκι, 2 νιπτήρων και μπαταριών, 2 καθρέπτες τοίχου, 2 θηκών για χαρτιά.
- Βάψιμο εσωτερικά της οροφής και εξωτερικά ολόκληρου του κτιρίου, μετά την κατάλληλη προεργασία.

5) ΝΕΟΧΩΡΙ

Στον οικισμό του Νεοχωρίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των δημοτικών WC του Πολιτιστικού Κέντρου.

Στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου θα γίνουν εργασίες συντήρησης της στέγης του WC οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή.
- Επίστρωση με ασφαλτόπανο για την υγρομόνωση.

- Επανατοποθέτηση κεραμιδιών και λαμαρίνας στην ένωση της στέγης του WC με το πολιτιστικό κέντρο.
- Προμήθεια ξυλείας για την ενίσχυση της ξύλινης στέγης.
- Ελαιοχρωματισμός της ξύλινης οροφής εσωτερικά.

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	001	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	1	28	28,00	
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.21.1		002	ΟΙΚ 2238 100,00%	m2	60	4,5	270,00	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμιώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50	NET ΟΙΚ-Α 22.22.2		003	ΟΙΚ 2241 100,00%	m2	20	9	180,00	
4	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45		004	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	3	16,8	50,40	
5	Αποξήλωση ειδών υγιεινής	ΗΛΜ ΝΕΟ 8160.9		005	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	24	30	720,00	
6	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.5.4		006	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	10	106	1.060,00	
7	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.25.3		007	ΟΙΚ 3223.A.5 100,00%	m3	10	16,8	168,00	
8	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.33.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00	008	ΟΙΚ 7331 100,00%	m2	24	31,5	756,00	
9	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.34.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00	009	ΟΙΚ 7326.1 100,00%	m2	80	33,5	2.680,00	
10	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	NET ΟΙΚ-Α 77.15	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	010	ΟΙΚ 7735 100,00%	m2	72	1,7	122,40	
11	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεων νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.54	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00	011	ΟΙΚ 7754 100,00%	m2	30	6,7	201,00	
Σε μεταφορά:									6.235,80	0,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ.	Άρθρο	Μον	Ποσό	Τιμή	Δαπάνη
-----	----------------	---------	-----------	-----	-------	-----	------	------	--------

		Άρθρου		Τιμ.	Αναθεώρησης	άδα	τητα	(€)	Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									6.235,80	0,00
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00	012	ΟΙΚ 7755 100,00%	m2	10	6,7	67,00	
13	Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	NET ΟΙΚ-Α 77.71.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00	013	ΟΙΚ 7771 100,00%	m2	7	10,7	74,90	
14	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET ΟΙΚ-Α 77.80.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	014	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	72	9	648,00	
15	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-Α 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	015	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	122	10,1	1.232,20	
16	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	NET ΟΙΚ-Α 76.1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01	016	ΟΙΚ 7603 100,00%	m2	1	22	22,00	
17	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET ΟΙΚ-Α 76.27.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	017	ΟΙΚ 7609.2 100,00%	m2	1	50	50,00	
18	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις.	NET ΟΙΚ-Α 54.49	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00	018	ΟΙΚ 5449 100,00%	m2	4	95	380,00	
19	Θύρες αλουμινίου με υαλοστάσιο.	ΟΙΚ 065.5 ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00	019	ΟΙΚ 6502 100,00%	Τεμ.	2	700	1.400,00	
20	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 065.17.1 ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00	020	ΟΙΚ 6519 100,00%	Τεμ.	2	200	400,00	
21	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET ΟΙΚ-Α 78.5.4		021	ΟΙΚ 7809 100,00%	m2	4	15,5	62,00	
22	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	NET ΟΙΚ-Α 61.30		022	ΟΙΚ 6118 100,00%	Kg	9	3,1	27,90	
23	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	NET ΟΙΚ-Α 77.84.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	023	ΟΙΚ 7786.1 100,00%	m2	4	12,4	49,60	
24	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο.	NET ΟΙΚ-Α 79.9	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02	024	ΟΙΚ 7912 100,00%	m2	20	7,9	158,00	
25	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.	NET ΟΙΚ-Α 72.11	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00	025	ΟΙΚ 7211 100,00%	m2	20	22,5	450,00	
Σε μεταφορά:									11.257,40	0,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									11.257,40	0,00
26	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	NET ΟΙΚ-Α 72.44.2		026	ΟΙΚ 7246 100,00%	μμ	7	15,7	109,90	
27	Προμήθεια ξυλείας για ενίσχυση ξύλινης στέγης	ΟΙΚ 052.1.2 ΣΧ		027	ΟΙΚ 5202 100,00%	m3	2	500	1.000,00	
Άθροισμα Εργασιών :									12.367,30	12.367,30
<u>2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>										
1	Εργασίες ύδρευσης - αποχέτευσης	ΥΔΡ ΝΕΟ 16.3		028	0,00% 0,00% 0,00%	Τεμ.	4	300	1.200,00	
2	Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑμεΑ από πορσελάνη, πλήρης με δοχείο και κάθισμα	ΗΛΜ ΝΕΟ 8151.2.2		029		Τεμ.	1	350	350,00	
3	Χειρολαβές ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ	ΗΛΜ ΝΕΟ 8151.2.3		030		Τεμ.	1	135	135,00	
4	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ΗΛΜ ΝΕΟ 8160.5		031	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	1	250	250,00	
5	Προμήθεια και τοποθέτηση καθρέπτη τοίχου πάχους 4 mm, μπιζουτέ, ΑμεΑ	ΗΛΜ ΝΕΟ 8160.4		032	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	1	55	55,00	
6	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ΑΜΕΑ, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ ΝΕΟ 8160.7		033	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	1	120	120,00	
7	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, πλήρης με δοχείο και κάθισμα	ΗΛΜ ΝΕΟ 8151.2.1		034		Τεμ.	5	250	1.250,00	
8	Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 40x50 cm πλήρους	ΗΛΜ ΝΕΟ 8160.1		035	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	5	140	700,00	
9	Προμήθεια και τοποθέτηση καθρέπτη τοίχου πάχους 4 mm, μπιζουτέ, διαστάσεων 42x60 cm	ΗΛΜ ΝΕΟ 8160.3		036	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	5	40	200,00	
10	Τοποθέτηση αναμικτήρα νιπτήρα (μπαταρία), θερμού-ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου επί νιπτήρα Φ 1/2 ins	ΗΛΜ ΝΕΟ 8160.2		037	ΗΛΜ 17 100,00%	Τεμ.	8	60	480,00	
11	Χαρτοθήκη μπάνιου	ΑΤΗΕ 8178.1 ΣΧ		038	ΗΛΜ 14 100,00%	Τεμ.	5	15	75,00	
12	Δοχείο πλύσης (καζανάκι)	ΗΛΜ ΝΕΟ 8151.2.2		039		Τεμ.	10	80	800,00	
13	Καπάκι για κάθισμα λεκάνης αποχωρητηρίου	ΗΛΜ ΝΕΟ 8151.2.3		040		Τεμ.	2	15	30,00	
14	Φωτιστικά τύπου χελώνας	ΑΤΗΕ 8982 ΣΧ		041		Τεμ.	11	10	110,00	
Άθροισμα Εργασιών :									5.755,00	5.755,00
Σε μεταφορά:									0,00	18.122,30

Εργασίες Προϋπολογισμού	18.122,30
Απρόβλεπτα	2.038,99
Σύνολο :	20.161,29
Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	25.000,00

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση της προμήθειας προέρχονται από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η (αριθ. αποφ. **825/3526/12-07-2022, ΑΔΑ:ΩΣ11ΩΛΥ-ΨΒΕ, ΑΔΑΜ:22REQ010918745**) απόφαση Δημάρχου που αφορά σε ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την **18-07-2022**. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Νάνος