



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

-----  
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Μπακογιάννη 2  
Ταχ. Κώδικας: 62 400  
Τηλέφωνο: 2325 3 50105  
Φαξ: 2325 3 50159  
e-Mail: info@dimosiraklias.gr  
web: [www.dimosiraklias.gr](http://www.dimosiraklias.gr)

Ηράκλεια 30/09/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 11181

Προς:

1) **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΙΩΤΗΣ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ  
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 6 - ΣΕΡΡΕΣ  
ΑΦΜ:062699805 ΔΟΥ:ΣΕΡΡΩΝ  
τηλέφωνο:6936931031  
e-mail : [kariotisdimitris@gmail.com](mailto:kariotisdimitris@gmail.com)

2) **ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ - ΕΔΕ  
ΟΛΥΜΠΟΥ 7 - ΣΕΡΡΕΣ  
ΑΦΜ:047911960 - ΔΟΥ:ΣΕΡΡΩΝ  
τηλέφωνο:6947029919  
e-mail : [polidoroshan@gmail.com](mailto:polidoroshan@gmail.com)

3) **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΔΕ  
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 11 - ΣΕΡΡΕΣ  
ΑΦΜ:100876037 ΔΟΥ:ΣΕΡΡΩΝ  
τηλέφωνο:6977344022  
e-mail : [kastan75@gmail.com](mailto:kastan75@gmail.com)

Κοιν.:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  
[tee@central.tee.gr](mailto:tee@central.tee.gr)

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**» σύμφωνα με την 26/2022 τεχνική μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 985/2022 Απόφαση Δημάρχου.

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 9650/29-08-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την 10/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη τον επισυναπτόμενο Προϋπολογισμό και Τεχνική Περιγραφή του έργου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**α.** Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

**β.** Φορολογική ενημερότητα.

**γ.** Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

**δ. Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

**ε.** Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και άνω ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με αντίστοιχο όριο.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων **που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. ([άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε με το [άρθρο 53 του Ν.4782/2021](#))

Συνημμένα:

- 1) Τεχνική Περιγραφή
- 2) Προϋπολογισμός έργου
- 3) Έντυπο οικονομικής προσφοράς

**Ο Δήμαρχος**

**ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ****1 ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 60.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) αφορά τις απαραίτητες εργασίες επισκευής της στέγης του κτιρίου του Δημαρχείου, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν προβλήματα υγραμόνωσης, θερμομόνωσης, αλλά και στατικής επάρκειας, όσον αφορά την τοποθέτηση Φ/Β συστήματος στη (N) πλευρά της καθώς και εργασίες και παρεμβάσεις στο δημοτικό κτίριο των ΚΑΠΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Ποντισμένου.

Στόχος της μελέτης είναι η πλήρης αποκατάσταση της υφιστάμενης στέγης του Δημαρχείου, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τοποθέτηση Φ/Β συστήματος στη (N) πλευρά της στέγης, τοποθέτηση πετροβάμβακα κάτω από τη στέγη (επάνω από την οροφή του Β' ορόφου) και σύστημα θερμομόνωσης - κελύφους - διογκωμένης πολυστερίνης, περιμετρικά του κτιρίου. Όσον αφορά το δημοτικό κτίριο των ΚΑΠΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Ποντισμένου στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου καθώς και η ασφαλής λειτουργία και χρήση του αποκλειστικά ως αγροτικό ιατρείο.

**2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ**

Γενικά κατασκευαστικά στοιχεία.

Η ξύλινη στέγη που καλύπτει σήμερα το κτίριο του Δημαρχείου Ηράκλειας, αποτελείται από δοκούς διαστάσεων 120mm\*60mm, τοποθετημένους ανά 1,00m περίπου, καθρονάκια, κάθετα στις δοκούς για την τοποθέτηση των κεραμιδιών και κεραμίδια γαλλικού τύπου. Επίσης, υπάρχει ένα τμήμα της, διαστάσεων 12,00m\*2,50m, που δεν καλύπτεται από κεραμοσκεπή, αλλά από πλάκα σκυροδέματος και έχει έναν φεγγίτη, τοποθετημένο στα 2/5 του μήκους αυτού του τμήματος, προς το κέντρο του κτιρίου.

Η στέγη παρουσιάζει τοπικές φθορές τόσο στις αλλαγές κλίσεων (κορφιάτες), όσο και στις πλευρές της (σπασμένα κεραμίδια και τσιμεντοκονία), αλλά και παραμορφώσεις κατά μήκος των πλευρών της, κυρίως των μεγαλύτερων σε

επιφάνεια, οι οποίες οφείλονται στη μεγάλη αξονική απόσταση τοποθέτησης των δοκών της στέγης και των αντιανέμιων συνδέσμων κατ' επέκταση. Επίσης, ο φεγγίτης εγκλωβίζει όμβρια στο τμήμα της πλάκας σκυροδέματος προς το εσωτερικό του κτιρίου, ενώ φθορές παρουσιάζουν και οι υδρορροές, κυρίως οι οριζόντιες, λόγω ελλιπούς συντήρησής τους.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η διαρροή όμβριων εντός του κτιρίου, σε διάφορα σημεία του, πέραν της περιοχής του φεγγίτη, η οποία είναι απαγορευτική για την τοποθέτηση πετροβάμβακα κάτω από τη στέγη, η πρόκληση φθορών στα επιχρίσματα των εξωτερικών όψεων, λόγω κακής λειτουργίας των υδρορροών, η οποία θα προκαλέσει αντίστοιχες φθορές και σύστημα θερμομόνωσης – κελύφους – διογκωμένης πολυστερίνης, περιμετρικά του κτιρίου και η αδυναμία τοποθέτησης Φ/Β συστήματος, λόγω στατικής ανεπάρκειας.

Εργασίες που θα κατασκευαστούν.

Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, προτείνονται οι ακόλουθες επεμβάσεις:

1. Αποξήλωση των κεραμιδιών της στέγης με προσοχή, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο κεραμίδια.
2. Αποξήλωση των καδρονιών, επί των οποίων είναι τοποθετημένα τα κεραμίδια.
3. Αποξήλωση των έντονα παραμορφωμένων ή/και σάπιων δοκών και αντικατάστασή τους με νέες.
4. Ενίσχυση της στατικής επάρκειας της στέγης με την τοποθέτηση νέων δοκών, ανάμεσα στις υφιστάμενες, με τις κατάλληλες κόντρες.
5. Σανιδώμα της στέγης και τοποθέτηση επιτεγίδων, παράλληλα με τις δοκούς, έτσι ώστε να τοποθετηθεί η θερμομόνωση ανάμεσά τους, επί του σανιδώματος και παράλληλα να μείνει κενό επάνω από τη μόνωση για αερισμό της στέγης.
6. Τοποθέτηση ελαστομερούς, υδατοπερατής μεμβράνης επί των επιτεγίδων και αποστατών (νεροδιώκτες – πηχάκια διαστάσεων 20mm\*20mm), παράλληλα με τις επιτεγίδες, για τη δημιουργία νέου κενού απορροής τυχόν όμβριων λόγω μελλοντικών φθορών στα κεραμίδια ή έντονων καιρικών φαινομένων.
7. Τοποθέτηση νέων καδρονιών, διαστάσεων 50mm\*50mm, για την τοποθέτηση των κεραμιδιών.

8. Τοποθέτηση των παλιών και νέων κεραμιδιών με την εφαρμογή τσιμεντοκονίας και επαλειφόμενων μονωτικών στους κορφιάτες και στα τελειώματα.

9. Αποξήλωση των οριζόντιων τουλάχιστον υδρορροών και τοποθέτηση νέων, περιμετρικά της στέγης και νέων κατεβασιών, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

10. Αποξήλωση του φεγγίτη και τοποθέτηση νέου με τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η απορροή των όμβριων της πλάκας σκυροδέματος και τοποθέτηση ασφαλόπανου επί αυτής της πλάκας, σε συνέχεια με την κεραμοσκεπή στις 3 πλευρές της.

Οι ανωτέρω επεμβάσεις λύνουν τα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα το κτίριο και οφείλονται στη στέγη, αλλά και τα προβλήματα που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, με τις ελάχιστες εργασίες και την επαναχρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών, καθιστώντας τη στέγη ασφαλή και λειτουργική για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με την ελάχιστη απαιτούμενη συντήρηση.

Όσον αφορά το δημοτικό κτίριο των ΚΑΠΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Ποντισμένου θα κατασκευασθούν δυο χώροι WC, ο ένας χώρος WC αφορά την εξυπηρέτηση του κοινού που χρησιμοποιεί το κτίριο και ο άλλος χώρος WC αφορά τον εκάστοτε ιατρό που είναι υπεύθυνος του εν λόγω ιατρείου. Επίσης ο χώρος θα χωριστεί σε δύο τμήματα, το ένα τμήμα θα αφορά τον χώρο αναμονής του κοινού και το άλλο τμήμα θα αφορά τον χώρο εξέτασης των ασθενών-κοινού.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης	NET				Μερική	Ολική
<b>Ομάδα Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	1	Καθαίρεση επικεραμοσίων. Με προσθήκη, για την εξάγωγή ακεραίων πλάκων σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2241	ΟΙΚ 22.22.02	m2	420,00	9,00	3.780,00	
2	2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ 5276	ΟΙΚ 22.51	m3	3,00	56,00	168,00	
3	3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσθήκη για την εξάγωγή ακεραίων πλάκων	ΟΙΚ-2236	ΟΙΚ 22.20.01	m2	6,00	7,90	47,40	
4	4	Διανομή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΟΙΚ-2261.A	ΟΙΚ 22.30.08	Τεμ.	1,00	33,50	33,50	
5	5	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των πάσης φύσεως αποβλήτων (NEO)	ΟΙΚ-2171	NETNOIK 20.30.01	ton	12,00	29,55	354,60	
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α :</b>		<b>4.383,50</b>	
<b>Ομάδα Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
1	6	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4623.1	ΟΙΚ 46.01.03	m2	10,00	33,50	335,00	
2	7	Διαζώματα (σενά) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	ΟΙΚ 49.01.02	τα.μ.	5,00	19,70	98,50	
3	8	Επιχρισματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	ΟΙΚ 71.21	m2	20,00	13,50	270,00	
4	9	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ- 7331	ΟΙΚ 73.33.02	m2	6,00	36,00	216,00	
5	10	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ -7326.1	ΟΙΚ73.34.02	m2	22,00	36,00	792,00	
6	11	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΟΙΚ 6531	ΟΙΚ.65.31	m2	4,00	56,00	224,00	
7	12	Γυψοσανίδες κονές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	ΟΙΚ.78.05.01	m2	35,00	13,00	455,00	
8	13	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ- 7735	ΟΙΚ 77.15	m2	5,00	1,70	8,50	
9	14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στουρενιο-ακρυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στουρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	ΟΙΚ 77.80.02	m2	5,00	10,10	50,50	
10	15	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στουρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με απαιτούμενη της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	ΟΙΚ 77.84.02	m2	35,00	12,40	434,00	
11	16	Φύρες ξύλινες προσαρτητές. Με κάσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.2	ΟΙΚ 54.46.01	m2	5,25	123,00	645,75	
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β :</b>		<b>3.529,25</b>	
<b>Ομάδα Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>									
1	17	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πρισιτή	ΟΙΚ 5277	ΟΙΚ 52.76.02	m3	4,00	675,00	2.700,00	
2	18	Υγιεινότητα στέγης από ξυλεία πρισιτή	ΟΙΚ 5280	ΟΙΚ 52.79.02	m3	5,00	450,00	2.250,00	
3	19	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	ΟΙΚ 5281	ΟΙΚ 52.80.01	m2	350,00	16,75	5.862,50	
4	20	Υδρορρόη ανοικτή ημικυκλική Φ125mm.	ΗΛΜ 8	ΑΠΗ Ν8062.1.2	m	120,00	19,67	2.360,40	
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ :</b>		<b>13.172,90</b>	
<b>Ομάδα Δ: ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ</b>									
1	21	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	ΟΙΚ 72.11	m2	200,00	22,50	4.500,00	
2	22	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου (για τα επαναχρησιμοποιούμενα - χωρίς την αξία των υλικών)	ΟΙΚ 7211	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 72.11	m2	200,00	15,75	3.150,00	
3	23	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 7246	ΟΙΚ 72.44.02	m	90,00	20,20	1.818,00	
4	24	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	ΟΙΚ 79.10	m2	400,00	7,90	3.160,00	
5	25	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδίων	ΟΙΚ 7912	ΟΙΚ 79.11.01	m2	29,00	14,60	423,40	
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ :</b>		<b>13.051,40</b>	
<b>Ομάδα Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	26	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση των αποχωρητηρίων προμήθεια και τοποθέτηση υλικών σε πλήρη λειτουργία	ΣΧ.ΗΛΜ1.1	ΣΧ.ΗΛΜ1.1	τεμάχιο	1,00	500,00	500,00	
2	27	Πλήρης σετ WC με λεκάνη, νιπτήρα και μαζί με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές για πλήρη λειτουργία	ΗΛΜ 14	ΝΥΔΡ9	τεμάχιο	2,00	500,00	1.000,00	
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ :</b>		<b>1.500,00</b>	
						<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		<b>35.637,05</b>	
						<b>ΓΕ+ΟΕ (18%)</b>		<b>6.414,67</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		<b>42.051,72</b>	
						<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)</b>		<b>6.307,76</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>		<b>48.359,48</b>	
						<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>		<b>27,62</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		<b>48.387,10</b>	
						<b>ΦΠΑ (24%)</b>		<b>11.612,90</b>	
						<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		<b>60.000,00</b>	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Έργο:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

-----  
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Μπακογιάννη 2  
Ταχ. Κώδικας: 62 400  
Τηλέφωνο: 2325 3 50105  
Φαξ: 2325 3 50159  
e-Mail: info@dimosiraklias.gr  
web: www.dimosiraklias.gr

Χρηματοδότηση:

ΣΑΤΑ

Προϋπολογισμός:

60.000,00€

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – εδ. α της παρ.2 του άρθρου 95 του Ν. 4412/16)

**Ηράκλεια ....-.....-2022**

**υπογραφή - σφραγίδα**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

-----  
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Μπακογιάννη 2  
Ταχ. Κώδικας: 62 400  
Τηλέφωνο: 2325 3 50105  
Φαξ: 2325 3 50159  
e-Mail: info@dimosiraklias.gr  
web: www.dimosiraklias.gr

Έργο:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Χρηματοδότηση:

ΣΑΤΑ

Προϋπολογισμός:

60.000,00€

### ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – εδ. α της παρ.2 του άρθρου 95 του Ν. 4412/16)**

Της κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων :

με έδρα τ	Οδός:	Αριθμός:
ΤΚ:	Τηλ.:	Φαξ:

Προς **ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ**

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

(υπογραφή - σφραγίδα)

**Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ**

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
A	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		
B	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
Γ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ		
Δ	ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ		
Ε	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		

.....  
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

**Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των**  
**διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)**

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
A	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	4.383,50		
B	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	3.529,25		
Γ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	13.172,90		
Δ	ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ	13.051,40		
Ε	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.500,00		
<b>Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σ1=</b>		<b>35.637,05</b>	<b>Κατά την προσφορά Π1=</b>	
<b>Γ.Ε &amp; Ο.Ε. 18% Χ Σ1=</b>		<b>6.414,67</b>	<b>18% Χ Π1=</b>	
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη Σ2=</b>		<b>42.051,72</b>	<b>Κατά την προσφορά Π2=</b>	
<b>Μέση έκπτωση Εμ= (Σ2-Π2) / Σ2 =</b>				
<b>Απόβλεπτα 15% Χ Σ2=</b>		<b>6.307,76</b>	<b>15% Χ Π2=</b>	
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:</b>		<b>48.359,48</b>	<b>Κατά την προσφορά:</b>	
Αναθεώρηση		27,62		
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) :</b>		<b>48.387,10</b>	<b>Κατά την προσφορά:</b>	

.....  
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)