



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωνίδιο 22300
Πληροφορίες : Μαντζανά Γεωργία
Τηλέφωνο : 2757022807
Fax: 2757022246

Λεωνίδιο, 02-05-2023

Αρ. Πρωτ.: 4954

Προς
ΙΩΑΝΝΗ Π. ΜΠΟΡΕΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 136,
17562 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ 6932084696

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου» , Πρ/σμού Μελέτης 16.200.00 €

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 118 (σύμφωνα με το οποίο «Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά»).
2. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α. 30-7323.018 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο **«Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου»**
3. Το με αρ. Πρωτ 8424/06-09-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011201439) Πρωτογενές Αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Την με αρ. Πρωτ. 8515/07-09-2022 (ΑΔΑ:6ΡΥΗΩΚΝ-Ν1Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. Την με αρ. Πρωτ 2460/07-03-2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΟΥΩΚΝ-Η2Η) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
6. Την Μελέτη (5/2022) του έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Την 308/2023 με Αρ. Πρωτ. 4902/28/04/2023 και ΑΔΑ: 6Ν2ΦΩΚΝ-ΖΔ5 Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης μελέτης για το έργο

«Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου», Πρ/σμού Μελέτης 16.200.00 €

Πρόκειται να αναθέσει σύμβαση Έργου με τίτλο

«Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου», Πρ/σμού Μελέτης 16.200.00 €

σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου» με ΚΑΕ 30-7323.018. Συγκεκριμένα στον οικισμό Πλατανάκι, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας προβλέπεται η καθαίρεση και στην συνέχεια η αποκατάσταση υφιστάμενης υπαίθριας κλίμακας από άοπλο σκυρόδεμα και επίστρωση με ακανόνιστες λίθινες πλάκες ,πλησίον Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Μνημείου Πεσόντων. Στην παρούσα φάση η κλίμακα παρουσιάζει σημαντικές φθορές που την καθιστούν μη ασφαλή και μη λειτουργική για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Το τμήμα που θα αποκατασταθεί αποτελείται από 16 βαθμίδες με πλάτος 2,30-2,32 μ., πάτημα 0,55-0,58 μ. και ρίχτι 0,15-0,17μ.

Στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου προβλέπεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων ορθής και λειτουργικής απορροής των υδάτων. Παράλληλα θα χρειαστεί να γίνουν επεμβάσεις κατά μήκος των ρείθρων και του ερείσματος , σε σημεία δηλαδή όπου υπάρχει πρόβλημα συλλογής υδάτων με αποτέλεσμα την διάβρωση και την ολισθηρότητα του οδοστρώματος, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο.

Στην κοινότητα Παλαιοχωρίου προβλέπεται να γίνουν τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών οδών που περιλαμβάνουν συνολικό μήκος περίπου 150μ (τμηματικά), συνολικής επιφάνειας περίπου 370τμ, με μέσο πλάτος 2,20-2,50 μ και μέσο πάχος τσιμεντόστρωσης 0,10-0,12μ

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες διακρίνονται σε κύριες ομάδες ως ακολούθως :

- **ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Θα εκτελεσθούν εργασίες εκσκαφής θεμελίων, για την ασφαλή θεμελίωση της κατασκευής στο Πλατανάκι οι οποίες θα πραγματοποιηθούν χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων στο άνω και κάτω άκρο της κλίμακας πλάτους βάσεως 2,30 μ. και βάθους 60 εκ. σε κάθε θέση. Για τις οδοστρώσεις πρόκειται

να γίνει διάνοιξη τάφρου βάθους 15 εκ. κατά περίπτωση με κάθε πρόσφορο μέσο με σκοπό την απομάκρυνση μη υγείων στρώσεων.

- ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετά τα χωματουργικά στις οδοστρώσεις και τις καθαιρέσεις στη σκάλα στο Πλατανάκι, τα απόβλητα εκσκαφών (χώμα και πέτρες) θα μεταφερθούν σε διάφορα σημεία της Κοινότητας, για τις ανάγκες κάλυψης αγροτικής οδοποιίας

- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι καθαιρέσεις, περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία, υλικά και κατασκευές που βρίσκονται στον τόπο του έργου, ώστε η επιφάνεια που θα γίνει η αποκατάσταση να παραμένει καθαρή τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την εξέλιξη των εργασιών.

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση των επιστρώσεων της κλίμακας, επιφάνειας περίπου 26 τ.μ., με προσοχή ώστε να εξαχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ακέραιων λίθινων πλακών με σκοπό την μετέπειτα επαναχρησιμοποίησή τους.

Στην συνέχεια θα καθαρευθεί και θα τεμαχιστεί η κλίμακα από άοπλο σκυρόδεμα που έχει εν μέρη καταστραφεί, όγκου περίπου 4,5 μ3. Για την εκτέλεση της εργασίας θα χρησιμοποιηθεί συνήθης κρουστικός εξοπλισμός.

- ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Για τις εργασίες θα απαιτηθεί η χρήση ξυλότυπων συνήθων χυτών κατασκευών. Επίσης θα απαιτηθεί χαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C και χαλύβδινος οπλισμός κατηγορίας B500C (S500s).

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Για τις οδοστρώσεις θα έχουμε παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 αφού πρώτα έχει προηγηθεί προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος με χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

Αντίστοιχα για την κλίμακα του Πλατανακίου θα κατασκευασθεί το προς αποκατάσταση τμήμα με οπλισμένο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ποιότητας C20/25 οπλισμένο με χάλυβα ποιότητας B500C. Η διάστρωση του σκυροδέματος θα γίνει με χρήση αντλίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην δημιουργία αρμού πλάτους 7 εκ. μεταξύ της κλίμακας και τοίχου αντιστήριξης όμορης ιδιοκτησίας. Με οπλισμένο σκυρόδεμα θα τσιμεντοστρωθεί και τμήμα οδού παραπλεύρως της κλίμακας, ώστε να ολοκληρωθεί η ομαλή πρόσβαση και διέλευση των πολιτών στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου.

- ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

Επί της κλίμακας τοποθετείται νέα κουπαστή από σιδηρούς γαλβανισμένους σωλήνες διαμέτρου 2 ιντσών, συνολικού μήκους 20 μ. Οι σωλήνες πακτώνονται στην νέα κλίμακα ανά αποστάσεις όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στην υπό αποκατάσταση κλίμακα επιστρώνονται τα πατήματα και τα ρίχτια συνολικού εμβαδού 26 τ.μ. με ακανόνιστες λίθινες πλάκες μέσου πάχους 5 εκ., παρόμοιας μορφής και χρώματος με τις υπάρχουσες. Τα ακέραια τεμάχια που θα εξαχθούν από την καθαίρεση της υφιστάμενης επίστρωσης θα χρησιμοποιηθούν επικουρικά με την προμήθεια νέων πλακών στην νέα επίστρωση. Οι πλάκες τοποθετούνται επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

α/α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123 Α	m ³	40,36	10,20 €	411,67 €	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ20.04.01	ΟΙΚ-2122	m ³	4,00	20,25 €	81,00 €	492,67
ΟΜΑΔΑ Β: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια	ΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ-1101	ton	12,50	13,50 €	168,75 €	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	787,50	0,35 €	275,63 €	444,38
ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ22.10.01	ΟΙΚ-2226	m ³	8,64	28,00 €	241,92 €	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ22.20.02	ΟΙΚ-2237	m ²	24,15	11,20 €	270,52 €	512,44
ΟΜΑΔΑ Δ: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ-3816	m ²	28,00	15,70 €	439,60 €	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ38.20.02	ΟΙΚ-3873	Kgr	54,12	1,07 €	57,84 €	
9	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ38.20.03	ΟΙΚ-3873	Kgr	210,23	1,01 €	212,86 €	710,30
ΟΜΑΔΑ Ε: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								

10	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ B29.3.1	ΟΔΟ-2532	m ³	51,00	94,20 €	4.804,20 €	
11	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ32.01.05	ΟΙΚ 3215	m ³	10,40	95,00 €	988,00 €	
12	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ B30.2	ΟΔΟ-2612	Kgr	796,00	1,15 €	915,40 €	6.707,60
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ								
13	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	ΟΙΚ64.26.03	ΟΙΚ 6428	μμ	18,00	12,30 €	221,40 €	221,40
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
14	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ73.11	ΟΙΚ 7311	m ²	15,70	22,50 €	353,25 €	353,25
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ	9.442,04 €
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%	1.699,57 €
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ	11.141,61 €
							Απρόβλεπτα 15,00%	1.671,24 €
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ	12.812,85 €
							Πρόβλεψη αναθεώρησης	200,00 €
							ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	51,67 €
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ	13.064,52 €
							ΦΠΑ(24%)	3.135,48 €
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	16.200,00 €

Σας καλούμε όπως υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου», η μελέτη της οποίας εγκρίθηκε με το υπ' Αριθμ.7 ως άνω σχετικό έγγραφο.

Η έγγραφη προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των το ποσό των **16.200,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και στρογγυλοποίησης.

Η έγγραφη προσφορά, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό/διαχειριστή της εταιρείας, θα υποβληθεί στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, Δημαρχείο Λεωνιδίου, 22300 Λεωνίδιο, **έως και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023** και θα περιλαμβάνει, εντός ενιαίου φακέλου:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει), σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Β. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένος και σφραγισμένος αρμοδίως.

Γ. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο σε ισχύ από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από την οποία να προκύπτει η μη οφειλή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας.

ΣΤ. Εργοληπτικό πτυχίο

Προσφορές οικονομικών φορέων που δε προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Συνημμένα: Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΥΡΩ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΈΚΠΤΩΣΗ (%)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	492,67	%	
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	444,38	%	
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	512,44		
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ	710,30	%	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	6.707,60	%	
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ	221,40	%	
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	353,25		
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1	9.442,04	Π1:	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	1.699,57		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ2)	11.141,61	Π2:	
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =			%
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	1.671,24		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	12.812,85	Κατά την προσφορά:	
ΑΝΑΘΈΩΡΗΣΗ	200,00		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	51,67		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	13.064,52	Κατά την προσφορά:	

Ο Προσφέρων

Ημερομηνία: - 05- 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)										
ΠΡΟΣ:	ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ									
Ο – Η Όνομα:					Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:										
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:										
Ημερομηνία γέννησης:										
Τόπος Γέννησης:										
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:					Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:				Οδός			Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιτύπου (Fax):					Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία....., που εδρεύειγια την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις - Αισθητικές αναβαθμίσεις Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου, Παλαιοχωρίου και Πλατανακίου», Πρ/σμού Μελέτης 16.200.00 €:

- 1) Η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- 2) Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης

Ημερομηνία: - 05 - 2023

Ο Δηλών
(Υπογραφή)