



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ
Τηλ. 2681360400
Email: dimos@nskoufas.gr

ΠΡΟΣ

1. ΣΦΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ 2 ΑΡΤΑ
sotsfik@gmail.com

2.ΚΑΤΕΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 3 ΑΡΤΑ
katerosxrietos@gmail.com

3.ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ 7 ΑΡΤΑ
FOUKAS@OTENET

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να εκτελέσει το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ**» συνολικής αξίας 50000,00€ με ΦΠΑ όπου περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: Έργο συντήρησης επισκευής της πλακόστρωσης του κεντρικού δρόμου στη ΤΚ Κομμένου από την εκκλησία Αγίων Αποστόλων έως την κεντρική πλατεία. Η υπάρχουσα επίστρωση είναι από τσιμεντοκιβόλιθους εδρασμένους μετά στρώσεως άμμου επάνω σε επιφάνεια σκυροδέματος. Κεντρικά του δρόμου υπάρχουν σχέδια σε σχήμα ρόμβου ή κύκλων από τεμάχια πλακών μαρμάρου. Η υπάρχουσα επίστρωση των κυβόλιθων έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία καθώς και των θέσεων σχεδίων από μάρμαρο σχεδόν ολοσχερώς λόγω διέλευσης οχημάτων και πρέπει να αποκατασταθούν. Προτείνεται με το παρόν να γίνει ολική αποκατάσταση στη θέση εμπροσθεν της πλατείας (μήκος 40,00μ) με κυβόλιθους γρανίτη 0,10X0,10X0,10 μ όπου το κυρίως επίστρωμα θα είναι χρώματος γκρι ενώ θα διατηρηθούν τα υπάρχοντα κυκλικά σχήματα και με αναλογους χρωματισμούς. Στον υπόλοιπο τμήμα θα γίνει αποκατάσταση των φθαρμένων τσιμεντοκιβόλιθων σε περίπου 200,00μ² ενώ θα γίνει πλήρη καθαίρεση των

πλακοστρώσεων μαρμάρου των ρομβοειδών σχεδίων και επίστρωση με κυβόλιθους γρανίτη 0,10X0,10X0,10μ στις διαστάσεις των υπαρχόντων και αναλόγων χρωματισμών όπως περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική έκθεση.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. Α-354/12-07-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

Παρακαλούμε να υποβάλετε τη σχετική προσφορά για το ανωτέρω έργο μέχρι την **31/07/2023** και ώρα 10:00πμ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#))

ε. αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή από αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο κατηγορίας έργων **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ**

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης**. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων **που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. ([άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε με το [άρθρο 53 του Ν.4782/2021](#))

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

BABETΣΗ POZINA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ

ΑΡ ΜΕΛ : 38 /2023

ΠΡΟΫΠΟΛ : 50000,00 € με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Μελέτη αφορά έργο συντήρησης επισκευής της πλακόστρωσης του κεντρικού δρόμου στη ΤΚ Κομμένου από την εκκλησία Αγίων Αποστόλων έως την κεντρική πλατεία. Η υπάρχουσα επίστρωση είναι από τσιμεντοκιβόλιθους εδρασμένους μετά στρώσεως άμμου επάνω σε επιφάνεια σκυροδέματος. Κεντρικά του δρόμου υπάρχουν σχέδια σε σχήμα ρόμβου ή κύκλων από τεμάχια πλακών μαρμάρου. Η υπάρχουσα επίστρωση των κυβόλιθων έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία καθώς και των θέσεων σχεδίων από μάρμαρο σχεδόν ολοσχερώς λόγω διέλευσης οχημάτων και πρέπει να αποκατασταθούν. Προτείνεται με το παρόν να γίνει ολική αποκατάσταση στη θέση εμπροσθεν της πλατείας (μήκος 40,00μ) με κυβόλιθους γρανίτη 0,10X0,10X0,10 μ όπου το κυρίως επίστρωμα θα είναι χρώματος γκρι ενώ θα διατηρηθούν τα υπάρχοντα κυκλικά σχήματα και με αναλογους χρωματισμούς. Στον υπόλοιπο τμήμα θα γίνει αποκατάσταση των φθαρμένων τσιμεντοκιβόλιθων σε περίπου 200,00μ² ενώ θα γίνει πλήρη καθαίρεση των πλακοστρώσεων μαρμάρου των ρομβοειδών σχεδίων και επίστρωση με κυβόλιθους γρανίτη 0,10X0,10X0,10μ στις διαστάσεις των υπαρχόντων και αναλόγων χρωματισμών.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:

Καθαίρεση επίστρωσης κυβόλιθων και πλακών εμπροσθεν της πλατείας σε μήκος 40,00μ.Καθαίρεση φθαρμένων κυβόλιθων σε εμβαδόν περί τα 200,00μ² στο υπόλοιπο τμήμα του χώρου.Καθαίρεση πλακοστρώσεων στα τμήματα με τα σχήματα ρόμβου.

Καθαιρέσεις άοπλου σκυροδέματος κατωθεν των τμημάτων πλακόστρωσης των σχημάτων και του χώρου εμπροσθεν της πλατείας.Γενική εκσκαφή κατωθεν του σκυροδέματος στη θέση των σχημάτων και εμπρόσθεν της πλατείας.Επίστρωση με σκυρόδεμα c16/20 μετά δομικού πλέγματος στις θέσεις των εκσκαφών.Επίστρωση με κυβόλιθους γρανίτη αναλόγων χρωματισμών και κατασκευή των υπαρχόντων σχημάτων.Επίστρωση μ τσιμεντοκιβολιθους στις θέσεις όπου έγινε η καθαίρεση των φθαρμένων και αποκατάσταση.Οι θέση έχει υποδειχτεί υπό των αρμοδίων Αντιδημάρχων.Οι τσιμεντοστρώσεις των οδών θα γίνουν με σκυρόδεμα C16/15 και πάχους 0,15μ. Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου έχουν εξαχθεί με βάση τα νέα ενιαία τιμολόγια εργασιών Οικοδομικό . Το σύνολο των εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 50.000 ,00€ με ΦΠΑ και προέρχεται από επενδύσεις πρώην ΣΑΤΑ 2023 (30-7334.001)

Ο συντάξας

ο Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Πολ. Μηχανικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΛΑΡΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός