



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Τρίπολη, 08-08-2023

Αρ. Πρωτ.: 274294

Ταχ. Δ/ση : Ναυπλίου 57  
Ταχ. Κώδικας : Τρίπολη 22132  
Πληροφορίες : Μ. Σμυρνιώτης  
Τηλέφωνο : 2713610261  
Email : [dteperpel@gmail.com](mailto:dteperpel@gmail.com)

**ΠΡΟΣ:** 1. **ΕΛ. ΤΕ. Ε.Π.Ε.**  
Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 45,  
Τ.Κ: 11141, ΑΘΗΝΑ  
e-mail: [elte.info@yahoo.gr](mailto:elte.info@yahoo.gr)

2. **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΙΚΕ**  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 155,  
Τ.Κ. 18120, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  
Email: [tenders.etekydrochoos@gmail.com](mailto:tenders.etekydrochoos@gmail.com)

3. **ΚΑΣ Ο.Ε.**  
ΒΙΟΠΑ– ΓΟΥΒΑ ΜΠΑΤΣΙ,  
Τ.Κ. 18900, ΣΑΛΑΜΙΝΑ  
Email: [anakiklosi.salaminas@gmail.com](mailto:anakiklosi.salaminas@gmail.com)

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με συστημικό κωδικό 202721: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ», Π/Υ: 30.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ),ΚΑΕ 071. 9783.0003.

**Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,.
2. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α'/05-04-2013): «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»,
3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)», όπως ισχύει
5. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) και ειδικότερα την παρ. 19 του άρθρου 5,
6. Τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 50 και 53

7. Την υπ' αριθμ. 2301/2023 (υπ' αρ. 252313/20-07-2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού, ΑΔΑ: ΨΑΚΩ7Λ1-ΓΤ4) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) "01.071 Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Αρκαδίας" Κ.Α. Εξόδων 9783.0003 του οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013124503).

πρόκειται να αναθέσει τη σύμβαση του έργου με τίτλο: **«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ»** σύμφωνα με τα παρακάτω:

## **A) Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ», το οποίο είναι μείζονος σημασίας για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Επαρχιακής οδού Τρίπολης - Άστρους στην παράκαμψη Κάτω Δολιανών από Χ.Θ. 6+600 μέχρι Χ.Θ. 7+770,53».

Με δεδομένο ότι η ύδρευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας, κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η μετακίνηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, το οποίο θα λειτουργεί με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών με τακτικούς ελέγχους καλής λειτουργίας και την επιμέλεια συντήρησής του.

Με την κατασκευή του παραπάνω δικτύου δύναται να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης της Τ.Κ. Κάτω Δολιανών.

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης έχει υποστεί σημαντική φθορά λόγω των ετών και πλέον μέσα από την κατασκευή του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Επαρχιακής οδού Τρίπολης - Άστρους στην παράκαμψη Κάτω Δολιανών από Χ.Θ. 6+600 μέχρι Χ.Θ. 7+770,53», το καθιστά μη λειτουργικό. Η μετακίνηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης είναι αναγκαία και απαραίτητη.

Στην παρούσα τεχνική έκθεση και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό περιγράφονται οι απαιτούμενες εργασίες και τα υλικά για τη μετακίνηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην είσοδο της Τ.Κ. Κάτω Δολιανών, λόγω κατασκευής νέου κόμβου εισόδου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πέριξ του χώρου εργασίας για την ασφάλεια και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών εγγύς του έργου. Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα την περιοχή παρέμβασης ούτως ώστε να μην εγκυμονεί κινδύνους για ανθρώπους και ζώα. Καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η εμφάνιση διαρροής του δικτύου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί άμεσα και να αποκαταστήσει την βλάβη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΚΑΕ 071. 9783.0003.

Crn: 45231300-8 -Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

## B) Προϋπολογισμός

Α/Α	Περιγραφή	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ</b>									
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	Α.Τ. 01	m3	285,00	13,77	3.924,45	
2	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΝΑΥΔΡ 4.09.01	ΝΟΔΟ 4521B	Α.Τ. 02	m2	30,00	12,40	372,00	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068	Α.Τ. 03	m3	178,00	17,57	3.127,46	
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	Α.Τ. 04	m3	107,00	17,57	1.879,99	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>								<b>13.574,50</b>	
<b>Ομάδα Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>									
1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΥΔΡ 9.10.03	ΥΔΡ 6326	Α.Τ. 05	m3	2,00	77,00	154,00	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	ΝΑΥΔΡ 9.13	ΝΟΔΟ 4521B	Α.Τ. 06	m3	2,00	18,50	37,00	
3	Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN < 140 mm, διαστάσεων 1,40 χ 1,40 m	ΝΑΥΔΡΝΙ9.3 2.01	50% ΥΔΡ 6329 50% ΥΔΡ 6311	Α.Τ. 07	TEM	2,00	1.400,00	2.800,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>								<b>2.991,00</b>	
<b>Ομάδα Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ</b>									
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	Α.Τ. 08	m	30,00	9,30	279,00	
2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.46	ΥΔΡ 6622.1	Α.Τ. 09	m	126,00	9,60	1.209,60	



**Γ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά ηλεκτρονικά στον διαγωνισμό με συστημικό κωδικό *ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα: 202721*, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από τη λήψη του παρόντος, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Μελέτη, συνοδευόμενη από:

1. Πτυχίο **Υδραυλικών** τάξης Α1 και άνω.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν αποκλείεται από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

-

Συνημμένα:

- Προϋπολογισμός
- Τιμολόγιο Μελέτης
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

**Ο Περιφερειάρχης**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ**

Εσωτερική Διανομή:

Χρονολογικό Αρχείο