



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Γραμματείας & Αρχείου
Ταχ. Δ/ση: Μ. Αλεξάνδρου 75-77
Ταχ. Κώδικας: 612 00 Πολύκαστρο
Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2343350152
Fax: 2343350144
Email: texniki_papadimitriou@paionia.gov.gr

Πολύκαστρο 08.08.2023
Αρ.Πρωτ.: 15536

ΠΡΟΣ:

- 1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ**
Ψαρρών 9-Καβάλα
nikos_grigoriadis@hotmail.com
- 2. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΣΟΛΟΜΩΝ -ΓΕΩΡΓΙΟ**
Ν. Παναγιώτου 58-Κιλκίς
sgamanatidis@hotmail.com
- 3. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ-ΠΑΟΛΟ**
Θ. Γαζή 18-Τ.Κ. 54250, Θεσ/νίκη
ergocivil@hotmail.com
- 4. ΤΕΕ/ΤΚΜ**
tee_thess@tee.gr
tee@central.tee.gr
meletes@central.tee.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Παιονίας προτίθεται να αναθέσει με απ'ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, το έργο: « **ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ** » εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 με βάση την υπ'αριθμ.113/2022 Α.Δ.Σ.ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ με (ΑΔΑ:6ΞΤ9ΩΞΡ-7Β6) και την υπ'αριθμ.150/2023 Α.Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ με (ΑΔΑ:ΨΒΞΧΩΞΡ-Μ4Ζ) με θέμα «Έγκριση 8^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 » .Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των **58.870,96€ + (ΦΠΑ 24%) 14.129,03€ = 72.999,99€**

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η υπ' αριθμ. **17/2023** μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ'αριθμ.πρωτ.**15095/01-08-2023 ΑΑΥ (ΑΔΑΜ:23REQ013191826)** με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού **73.000,00€** σε

βάρος του **Κ.Α.30.7323.526 (Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών 2023)** που καταχωρήθηκε με **α/α 493** στο μητρώο δεσμεύσεων.

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις και τεχνικά έργα) του οικισμού Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας. Αναλυτικά οι εργασίες θα εκτελεστούν στις παρακάτω θέσεις:

1. Θέση : Οδός Παρασκευοπούλου Λ. στα ΟΤ Γ13 - Γ 14, ΟΤ Γ20-Γ19 και ΟΤ Γ21 – Γ22.

Υφιστάμενη κατάσταση: Χαλικοστρωμένος

Πλάτος ρυμοτομίας : 8 μέτρα

Μήκος : 270,00 μ.

Προτεινόμενη επέμβαση: Εφαρμογή τυπικής διατομής 5,20μ ασφαλτικό οδόστρωμα, ρείθρο εκατέρωθεν της οδού πλάτους 0,25μ και πεζοδρόμιο εκατέρωθεν της οδού πλάτους 1,15μ. Εκσκαφή και δημιουργία σκάφης για τη δημιουργία θεμελίωσης των τεχνικών (κράσπεδα και ρείθρα). Ακολουθεί η κατασκευή κρασπέδωσης και ρείθρου και ακολουθεί η κατασκευή της βάσης στο οριοθετημένο πλέον πλάτος από τα τεχνικά σε στρώσεις των 0,10 μ. Κατόπιν γίνεται η προεπάλειψη και η κατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος πάχους 0,05 μ και πλάτους 5,20 μέτρων. Η κατά πλάτος κλίση της οδού θα είναι προς τα πεζοδρόμια και θα είναι της τάξης του 2%.

2. Θέση : Οδός Κρήτης στα ΟΤ Γ11-Γ14 και Γ12.

Υφιστάμενη κατάσταση: Χαλικοστρωμένος

Πλάτος ρυμοτομίας : 10 μέτρα

Μήκος : 70,00 μ.

Προτεινόμενη επέμβαση: Εφαρμογή τυπικής διατομής 6,50μ ασφαλτικό οδόστρωμα, ρείθρο εκατέρωθεν της οδού πλάτους 0,25μ και πεζοδρόμιο εκατέρωθεν της οδού πλάτους 1,50μ. Εκσκαφή και δημιουργία σκάφης για τη δημιουργία θεμελίωσης των τεχνικών (κράσπεδα και ρείθρα). Ακολουθεί η κατασκευή κρασπέδωσης και ρείθρου και ακολουθεί η κατασκευή της βάσης στο οριοθετημένο πλέον πλάτος από τα τεχνικά σε στρώσεις των 0,10 μ. Κατόπιν γίνεται η προεπάλειψη και η κατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος πάχους 0,05 μ και πλάτους 5,20 μέτρων. Η κατά πλάτος κλίση της οδού θα είναι προς τα πεζοδρόμια και θα είναι της τάξης του 2%.

3. Θέση : Οδός Κ.Βάρναλη στα ΟΤ Γ15-Γ18 και Γ14-Γ19.

Υφιστάμενη κατάσταση: Χαλικοστρωμένος

Πλάτος ρυμοτομίας : 10 μέτρα

Μήκος : 145,00 μ.

Προτεινόμενη επέμβαση: Εφαρμογή τυπικής διατομής 6,50μ ασφαλτικό οδόστρωμα, ρείθρο εκατέρωθεν της οδού πλάτους 0,25μ και πεζοδρόμιο εκατέρωθεν της οδού πλάτους 1,50μ. Εκσκαφή και δημιουργία σκάφης για τη δημιουργία θεμελίωσης των τεχνικών (κράσπεδα και ρείθρα). Ακολουθεί η κατασκευή κρασπέδωσης και ρείθρου και ακολουθεί η κατασκευή της βάσης στο οριοθετημένο πλέον πλάτος από τα τεχνικά σε στρώσεις των 0,10 μ. Κατόπιν γίνεται η προεπάλειψη και η κατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος πάχους 0,05 μ και πλάτους 5,20 μέτρων. Η κατά πλάτος κλίση της οδού θα είναι προς τα πεζοδρόμια και θα είναι της τάξης του 2%.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ (άρθρο 24 του Ν.4782/2021)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων **που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3β Ν.4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Με βάσει τα ανωτέρω καλείστε να υποβάλλετε για την ανάθεση του εν λόγω έργου, την οικονομική προσφορά σας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παραπάνω στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΗΣΗΣ Δημόσια Έργα Α/Α Διαγωνισμού: 202729, έως την Τρίτη 29-08-2023 και ώρα 10:00π.μ.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΩΝΙΔΗΣ

Συνημμένα:

- 1.Τεχνική Περιγραφή
- 2.Προϋπολογισμός
- 3.Τιμολόγιο Μελέτης
- 4.ΕΣΥ
- 5.Προμέτρηση
- 6.Πίνακας Αντιστοίχισης άρθρων με ΕΤΕΠ
- 7.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

KONSTANTINOS
SIONIDIS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
KONSTANTINOS
SIONIDIS
Ημερομηνία:
2023.08.08 10:54:45
EEST