

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ----- Ταχ. Διεύθυνση : Λεωνίδιο 22300 Πληροφορίες :Λυσικάτου Μαριάννα Τηλέφωνο : 2757022809 E-mail: lysikmar@yahoo.gr	Λεωνίδιο,21-10-2025
	Αρ. Πρωτ.:13794
	Προς
	ΣΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τ.Κ. 22300

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποστραγγιστικά-Αντιπλημμυρικά ΔΚ Λεωνιδίου» , Πρ/σμού Μελέτης 37.200,00 €

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) [...] και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και120
4. Την ανάγκη του Δήμου για την κατασκευή του ως άνω έργου
5. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑΕ: 25-7326.207,για το έργο «Αποστραγγιστικά-Αντιπλημμυρικά ΔΚ Λεωνιδίου» , Πρ/σμού Μελέτης 37.200,00 €»
6. Το με αρ. Πρωτ 13560/16-10-2025 (ΑΔΑΜ:25REQ017748292) Πρωτογενές Αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Την με αρ. Πρωτ 13618/17-10-2025(ΑΔΑ: ΨΔΒΓΩΚΝ-ΕΞΝ)(ΑΔΑΜ 25REQ017752800) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
8. Την Μελέτη (16/2025) του έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε συντάχθηκε από την Αναπτυξιακή Πάρωννα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει της προγραμματικής σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 2 και 4 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού «Δήμος Νότιας Κυνουρίας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρωννας Α.Ε.» για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015372334
9. Την με αρ. Πρωτ. 13749/20-10-2025 875/2025 Απόφαση Δήμαρχου έγκρισης ,κατασκευής, μελέτης, και καθορισμός τρόπου ανάθεσης έργου με ΑΔΑ 90ΖΤΩΚΝ-ΦΦΣ

Πρόκειται να αναθέσει Σύμβαση Έργου με τίτλο:

«Αποστραγγιστικά-Αντιπλημμυρικά ΔΚ Λεωνιδίου»

, Πρ/σμού Μελέτης 37.200,00 €

σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο με τίτλο: «Αποστραγγιστικά-Αντιπλημμυρικά ΔΚ Λεωνιδίου», του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με ΚΑΕ 25-7326.207 και προϋπολογισμό 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες αποστραγγιστικού και αντιπλημμυρικού χαρακτήρα με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και η βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης των ομβρίων υδάτων.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή υπόγειων αγωγών αποχέτευσης και αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, σε συνδυασμό με τεχνικά έργα, φρεάτια και συνοδευτικές εργασίες, που αποσκοπούν στη συλλογή, απομάκρυνση και ασφαλή διοχέτευση των ομβρίων και υπόγειων υδάτων. Το έργο περιλαμβάνει εκσκαφές, τοποθέτηση σωληνώσεων, επιχώσεις, κατασκευές από σκυρόδεμα και την αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών. Θα γίνουν επεμβάσεις στις θέσεις:

1. Είσοδος Λεωνιδίου – Δρόμος Αγροτικού Συνεταιρισμού
2. Κοίλασσο

Χωματουργικές Εργασίες

- Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων για την κατασκευή φρεατίων, αγωγών
- Εκσκαφές ορυγμάτων γαιωδών εδαφών, βάθους έως 4,00 m, για την κατασκευή των αγωγών, με κατάλληλες κλίσεις πρανών ή αντιστήριξη όπου απαιτείται
- Εκσκαφές ορυγμάτων βραχωδών εδαφών έως 4,00 m βάθος, χωρίς χρήση εκρηκτικών, μόνο με χρήση κρουστικού εξοπλισμού
- Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη, για την πρόσβαση σε υπόγεια δίκτυα και την εγκατάσταση σωλήνων σε περιοχές με υπάρχουσα ασφαλτική επικάλυψη
- Αντιστήριξη πρανών με ξυλοζεύγματα, όπου απαιτείται
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, γαιωδών ή ημιβραχωδών, καθώς και αμμοχάλικων, σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόθεση ή επαναχρησιμοποίηση

Τοποθέτηση Σωληνώσεων και Δίκτυα

- Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41 με τις εξής διατομές:
 - ο DN 315 mm
 - ο DN 250 mm
 - ο DN 160 mm

Επίχωση Ορυγμάτων

- Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου, για την προστασία των σωληνώσεων
- Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
- Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης

Τεχνικά Έργα και Σκυροδέματα

- Σκυροδέτηση φρεατίων, βάσεων και τεχνικών έργων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

- Χρήση στεγανωτικού μάζας σκυροδέματος, όπου απαιτείται στεγανότητα (π.χ. φρεάτια υδροσυλλογής)
- Κατασκευή ξυλοτυπων για επίπεδες επιφάνειες, σύμφωνα με τη γεωμετρία των έργων και τις απαιτήσεις της μελέτης
- Οπλισμός σκυροδέματος με σιδηρό οπλισμό τύπου S500, διαμορφωμένος και τοποθετημένος σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού

Εργασίες Φρεατίων και Καλυμμάτων

- Προσαρμογή καλυμμάτων ή εσχάρων φρεατίων (υδροσυλλογής, επίσκεψης κ.λπ.) με τη νέα διαμορφωμένη στάθμη οδοστρώματος ή περιβάλλοντος εδάφους.
- Τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχάρων σε θέσεις υδροσυλλογής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και τη μελέτη απορροής

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στα **37.200,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από ΣΑΤΑ – ΠΟΕ.

Το έργο θα κατασκευασθεί με επίβλεψη της Αναπτυξιακής Πάρωννα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει της προγραμματικής σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 2 και 4 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού «Δήμος Νότιας Κυνουρίας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρωννας Α.Ε.» για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015372334 ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις επίσημες ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Οι συνεννοήσεις με την Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, η εργοταξιακή σήμανση, οι περιφράξεις των σκαμμάτων, οι σημάνσεις με προειδοποιητικές πινακίδες, αναλάμποντες φανούς επισήμανσης κινδύνου, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την σωστή κυκλοφοριακή ρύθμιση και την λήψη μέτρων ασφαλείας καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης των τμημάτων οδοστρώματος.

Για τη διαχείριση των απόβλητων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. (ΦΕΚ 1312/Β/2010). Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός Έργου

ΤΙΜΕΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
A.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων	m ³	ΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	2,00	5,90 €	11,80 €	
2	Εκσκαφές ορυγμάτων με βάθος εκσκαφής από 0 έως 4μ γαιώδης	m ³	ΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	60,00	11,30 €	678,00 €	
3	Εκσκαφές ορυγμάτων με βάθος εκσκαφής από 0 έως 4μ βραχώδεις	m ³	ΥΔΡ 3.11.02.01	ΥΔΡ 6082.1	30,00	30,10 €	903,00 €	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	m ³	ΥΔΡ 3.18.01	ΥΔΡ 6055	4,00	29,60 €	118,40 €	
5	Τομή Οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	ΟΔΟ Β/Δ01	ΟΙΚ 2269Α	230,00	0,77 €	177,10 €	
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	m ³	ΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	10,00	19,28 €	192,80 €	
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	m ³	ΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ6068	36,00	20,38 €	733,68 €	
8	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	m ³	ΥΔΡ 5.04	ΥΔΡ 6067	24,00	1,55 €	37,20 €	
9	Αντιστήριξη πρανών με ξυλοζεύγματα	m ²	ΥΔΡ 7.01	ΥΔΡ 6301	206,00	2,20 €	453,20 €	
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m ²	ΝΑΥΔΡ 2.01	ΥΔΡ 6071	50,00	15,50 €	775,00 €	
11	Προσαύξηση εκσκαφών λόγω ΟΚΩ	m	ΥΔΡ 3.12	ΥΔΡ 6087	57,00	15,50 €	883,50 €	4.963,68 €

Β.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
12	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	m	N. ΥΔΡ 12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	170,00	49,00 €	8.330,00 €	
13	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	m	N. ΥΔΡ. 12.10.05	ΥΔΡ 6711.3	6,00	27,00 €	162,00 €	
14	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	m	N. ΥΔΡ. 12.10.03	ΥΔΡ 6711.1	30,00	15,00 €	450,00 €	
15	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων (σωλήνες PVC-U)	τεμ	NT ΥΔΡ 6	ΥΔΡ 6744	3,00	450,00 €	1.350,00 €	10.292,00 €
Γ.ΦΡΕΑΤΙΑ-ΕΣΧΑΡΕΣ								
16	Προσαρμογή καλύμματος ή εσχάρας φρεατίου με την νέα διαμορφωμένη στάθμη	τεμ	NT ΥΔΡ 16.07	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	2,00	200,00 €	400,00 €	
17	Χυτοσιδηρές εσχάρες	Kgr	ΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	1670,00	2,90 €	4.843,00 €	5.243,00 €
Δ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΣ								
18	Σκυρόδεμα C16/20	m ³	ΥΔΡ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	13,00	82,00 €	1.066,00 €	
19	Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών	m ²	ΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	16,00	8,20 €	131,20 €	
20	Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος	χλγ	ΥΔΡ 9.23.04	ΥΔΡ 6320.1	24,00	0,52 €	12,48 €	
21	Σιδηρούς οπλισμός S500	χλγ	ΥΔΡ 9.26	ΥΔΡ 6311	400,00	0,98 €	392,00 €	1.601,68 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							22.100,36 €	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							3.978,06 €	
ΣΥΝΟΛΟ							26.078,42 €	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							3.911,76 €	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							29.990,19 €	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							9,81 €	
ΣΥΝΟΛΟ							30.000,00 €	
Φ.Π.Α. 24%							7.200,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ							37.200,00 €	

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Σας καλούμε όπως υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου «**Αποστραγγιστικά-Αντιπλημμυρικά ΔΚ Λεωνιδίου**», η μελέτη της οποίας εγκρίθηκε με το υπ' Αριθμ.7 ως άνω σχετικό έγγραφο.

Η έγγραφη προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των **37.200,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και στρογγυλοποίησης.

Η έγγραφη προσφορά, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό/διαχειριστή της εταιρείας, θα υποβληθεί στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, , Πρωτόκολλο Δήμου, Δημαρχείο Λεωνιδίου, 22300 Λεωνίδιο, **έως και την 29^η Οκτωβρίου 2025** και θα περιλαμβάνει, εντός ενιαίου φακέλου:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986,όπως ισχύει),σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Β. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αρμοδίως.

Γ. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο σε ισχύ από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από την οποία να προκύπτει η μη οφειλή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης ,πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις(3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας.

ΣΤ. Εργοληπτικό πτυχίο

Προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Συνημμένα: Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δολιανίτης Δ. Εμμανουήλ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Αποστραγγιστικά-Αντιπλημμυρικά ΔΚ Λεωνιδίου»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας Εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης(Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1.	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.963,68 €	%	
2.	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	10.292,00 €		
3.	ΦΡΕΑΤΙΑ-ΕΣΧΑΡΕΣ	5.243,00 €		
4.	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.601,68		
Σύνολο Κόστους Εργασιών (Σ1):		22.100,36 €	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	3.978,06 €		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ2)	26.078,42 €	Π2:	

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.911,76 €		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη:	29.990,19 €	Κατά την προσφορά:	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	9,81 €		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη:	30.000,00 €	Κατά την προσφορά:	

Ο Προσφέρων
Ημερομηνία: - 10 - 2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ:	ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ						
Ο-Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης:							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αρίθμ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ.(Email):				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του Άρθρου 22 του Ν.1599/1986, **δηλώνω ότι:**

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία....., που εδρεύει.....για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς **για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Αποστραγγιστικά-Αντιπλημμυρικά ΔΚ Λεωνιδίου», Πρ/σμού Μελέτης 37.200,00 €:**

1) Η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

2) Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης

Ημερομηνία: - 10 - 2025

Ο Δηλών
(Υπογραφή)