



Γιαννιτσά: 23/01/2026

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Πέλλας
Παναγιωτάκη 13 Τ.Κ. 58100
Γιαννιτσά Α.Φ.Μ.: 998010303
Τηλέφωνο: 2382056018
E-mail: devap.ty@gmail.com

Αρ. Πρωτ.: 256

ΠΡΟΣ:
Ιωάννης Κ. Ανδρονικιδής κ ΣΙΑ Ο.Ε.
Χατζοπούλου 14 Γιαννιτσά, 58100
Α.Φ.Μ. 998693853

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για το έργο με τίτλο :“Κατασκευή συνδέσεων ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στην ΤΚ Πέλλας του Δήμου Πέλλας” σύμφωνα με την Μελέτη-Τεχνική Έκθεση 22/2025 της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ.

Έχοντας Υπόψη:

1. Την υπ' αριθμό 222/2025 απόφαση του Δ.Σ. περί "Έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2026" η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 112945-22/12/25 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
2. Την 023/2026 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης σε βάρος του του **Κ.Α. 15-02-065** (Διατρήσεις και τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης ή όμβριων υδάτων κάτω από κεντρικές οδούς στο Δήμο Πέλλας) από τον προϋπολογισμό του 2026.
3. Την ανάγκη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο :“Κατασκευή συνδέσεων ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στην ΤΚ Πέλλας του Δήμου Πέλλας”» σύμφωνα με την Μελέτη-Τεχνική Έκθεση 22/2025 της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ και συγκεκριμένα:
Κατά την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ανάπλαση των οδών Αναγεννήσεως, Ακροπόλεως και κατασκευή πάρκου επί του ΟΤ 52 στον οικισμό της Πέλλας του Δήμου Πέλλας» στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν των παραπάνω οδών, διαπιστώθηκε η έλλειψη συνδέσεων ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.
Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη ανάθεσης του έργου της κατασκευής των συνδέσεων των ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό, ώστε αυτές να πραγματοποιηθούν πριν την κατασκευή των πεζοδρομίων που προβλέπονται στο έργο «Ανάπλαση των οδών Αναγεννήσεως, Ακροπόλεως και κατασκευή πάρκου επί του ΟΤ 52 στον οικισμό της Πέλλας του Δήμου Πέλλας» για να μην χρειαστεί στο μέλλον παρεμβάσεις που θα προκαλέσουν καταστροφή των πεζοδρομίων.
4. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας 4971-27/11/2025 με Θέμα: «Εισήγηση για την έγκριση του έργου με τίτλο: “Κατασκευή συνδέσεων ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στην ΤΚ Πέλλας του Δήμου Πέλλας” σύμφωνα με την Μελέτη-Τεχνική Έκθεση 22/2025 της τεχνικής υπηρεσίας .
5. Την Έγκριση του ΔΣ με αριθμό απόφασης 225/2025 με θέμα: Έγκριση της εισήγησης, των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο :“Κατασκευή συνδέσεων ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στην ΤΚ Πέλλας του Δήμου Πέλλας”» σύμφωνα με την Μελέτη-Τεχνική Έκθεση 22/2025 της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ.
6. Το άρθρο 5 παρ. 2ε’ του Ν.1069/80 σύμφωνα με το οποίο ‘το Δ.Σ. αποφασίζει περί του τρόπου ενέργειας των προμηθειών της επιχείρησης και εγκρίνει τις αναγκαίες δαπάνες .

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά σε **κλειστό φάκελο** στο πρωτόκολλο της επιχείρησης έως την **Παρασκευή 30/01/2026 στις 14:00** για την εκτέλεση του έργου με τίτλο :“Κατασκευή συνδέσεων ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στην ΤΚ Πέλλας του Δήμου Πέλλας”» σύμφωνα με την Μελέτη-Τεχνική Έκθεση 22/2025 της τεχνικής

υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ.. Ο προϋπολογισμούς ανέρχεται στο ποσό των **24.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ενώ η συνολική δαπάνη στο ποσό των 30.380,00€ με Φ.Π.Α. 24%.**

Μαζί με την οικονομική προσφορά πρέπει να καταθέσετε **υπεύθυνη δήλωση** ότι διαθέτετε:

- 1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- 2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- 3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και
- 4.Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου ,δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα σε σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα ,δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών & δεν έχουν αποκρύψει στοιχεία, αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως & ανεπιφυλάκτως, δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

- Προσφορά η οποία δεν συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση κατοχής των παραπάνω εγγράφων δεν γίνεται δεκτή

Τα παρακάτω έγγραφα θα μας τα προσκομίσετε εφόσον ανακηρυχτείτε ο ανάδοχος της προμήθειας πριν την απόφαση ανάθεσης ή πριν την υπογραφή της σύμβασης προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) .

Η διαδικασία της ανάθεσης θα είναι με απευθείας ανάθεση από τον πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 328 (Βιβλίο ΙΙ) του νόμου 4412/2016.Τ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για το συγκεκριμένο έργο αντιστοιχεί ο παρακάτω κωδικός CPV :

CPV: 45232420-2 Κατασκευαστικές εργασίες αποχτετευτικών δικτύων

Η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων -NUTS είναι: **EL-524: Πέλλα.**

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Συνημμένα:

1. Εισήγηση, Μελέτη-Τεχνική Έκθεση 22/2025,Τιμολόγιο, Προϋπολογισμός - Ποσότητες
2. Έντυπα υπεύθυνης δήλωσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

KONSTANTINOS KECHAGIADAKIS

Digitally signed by KONSTANTINOS

KECHAGIADAKIS

Date: 2026.01.23 12:09:17 +02'00'

Κωνσταντίνος Κεχαγιαδάκης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ**

**«Κατασκευή συνδέσεων ιδιωτικών παροχών με
τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στην ΤΚ Πέλλας
του Δήμου Πέλλας»**

**Τεχνική Υπηρεσία
Δ/ση: Παναγιωτάκη 13
58100 Γιαννιτσά
Τηλ. 2382056022**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 22/2025
CPV: 45231300-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.: 30.380,00€ με Φ.Π.Α.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

**Α. Μελέτη-Τεχνική Έκθεση 22/2025
Β. Τιμολόγιο
Γ. Προϋπολογισμός - Ποσότητες**

A. Τεχνική Έκθεση

Το παρόν αποτελεί την Τεχνική Έκθεση του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στην ΤΚ Πέλλας του Δήμου Πέλλας».

Θέση του έργου: ΤΚ Πέλλας, ΔΚ Πέλλας του Δήμου Πέλλας.

Κατά την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ανάπλαση των οδών Αναγεννήσεως, Ακροπόλεως και κατασκευή πάρκου επί του ΟΤ 52 στον οικισμό της Πέλλας του Δήμου Πέλλας» στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν των παραπάνω οδών, διαπιστώθηκε η έλλειψη συνδέσεων ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη ανάθεσης του έργου της κατασκευής των συνδέσεων των ιδιωτικών παροχών με τον κεντρικό αγωγό, ώστε αυτές να πραγματοποιηθούν πριν την κατασκευή των πεζοδρομίων που προβλέπονται στο έργο «Ανάπλαση των οδών Αναγεννήσεως, Ακροπόλεως και κατασκευή πάρκου επί του ΟΤ 52 στον οικισμό της Πέλλας του Δήμου Πέλλας» για να μην χρειαστεί στο μέλλον παρεμβάσεις που θα προκαλέσουν καταστροφή των πεζοδρομίων.

Το έργο συμπεριλαμβάνει την εκσκαφή του απαιτούμενου ορύγματος έως την στάθμη του αγωγού σύνδεσης, την προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών, την κατασκευή της σύνδεσης και τον εγκιβωτισμό της με άμμο, την επίχωση του σκάμματος, την αποκατάσταση του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου και την απομάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 30.380,00 ΕΥΡΩ (τριάντα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ) με το Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Ο χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατασκευή του έργου «Ανάπλαση των οδών Αναγεννήσεως, Ακροπόλεως και κατασκευή πάρκου επί του ΟΤ 52 στον οικισμό της Πέλλας του Δήμου Πέλλας»

Εφαρμοστέα νομοθεσία:

Για την ανάθεση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: ¹ του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), ² του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α"

Η επίβλεψη θα γίνει από την Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α Πέλλας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

B. Τιμολόγιο

Αρθρο 1 ΥΔΡ Ν/6711.1.1 Ιδιωτικές συνδέσεις
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1 100%

Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή μιας ιδιωτικής σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης εντός ή εκτός οικισμού.

Η τιμή περιλαμβάνει:

- Την κοπή του ασφαλοτάπητα με ασφαλτοκόπτη.
- Την εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια, σε οποιοδήποτε βάθος και φάρδος του σκάμματος σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 08-01-03-01.
- Τις απαιτούμενες ώρες άντλησης των υπογείων υδάτων είτε εντός του σκάμματος ή μέσω αντλητικού συγκροτήματος μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00. Η κατασκευή του αντλητικού συγκροτήματος συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ανάλυση και δεν πληρώνεται χωριστά.
- Την εκσκαφή με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα κάτω ή παράλληλα με αγωγό κοινής ωφέλειας και η αποζημίωση στον φορέα λειτουργίας του αγωγού για την αποκατάσταση τυχών βλαβών που έχουν προκληθεί επιβαρύνει τον ανάδοχο.

- Την εκσκαφή κάτω από χάνδακα ή τάφρων ομβρίων ή περιφράξεων με τα χέρια. Με την πλήρη αποκατάσταση τυχών βλαβών που προκληθήκαν στις υπάρχουσες κατασκευές χωρίς την αποζημίωση των υλικών και της καθυστέρησης των μηχανημάτων.
- Την καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος όπου απαιτείται.
- Την προσωρινή εναπόθεση είτε περιμετρικά του σκάμματος ή σε επιλεγμένο χώρο από την επιβλέπουσα υπηρεσία των προϊόντων καθαίρεσης ασφαλοτάτητας καθώς και της βάσης και υπόβασης του οδοστρώματος του οπλισμένου σκυροδέματος και υλικών τελευταίας στρώσης πεζοδρομίων φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αυτών από το χώρο εναπόθεσης σε πιστοποιημένο φορέας ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και πλήρη καθαρισμό του προσωρινού χώρου εναπόθεσης.
- Την προσωρινή εναπόθεση, είτε περιμετρικά του σκάμματος ή σε επιλεγμένο χώρο από την επιβλέπουσα υπηρεσία, των υπόλοιπων προϊόντων εκσκαφών συμπεριλαμβανομένων και τα προϊόντα της άρσης καταπτώσεων μαζί με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά από το χώρο εναπόθεσης στον χώρο του ΧΥΤΑ Πέλλας και πλήρη καθαρισμό του προσωρινού χώρου εναπόθεσης.
- Την αποξήλωση πλακιδίων ή κυβόλιθων πεζοδρομίου καθώς και την πλήρη αποκατάσταση τους.
- Την αντιστήριξη των παρειών τάφρων είτε με ξυλοζεύγματα, με μεταλλικά πετάσματα ή με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες μαζί με το κόστος της ενοικίασης ή της απόσβεσης και φθοράς των υλικών αντιστήριξης καθώς και την μεταφορά τους επί τόπου του έργου. Κατά περίπτωση συμπεριλαμβάνεται έμπληξη και εξόλκυση ή συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση αγωγού Φ.160 από PVC σειρά 41 μήκους έως 8.00 μέτρα με όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων κατά μήκους του αγωγού σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-06-02-02. Διευθέτηση του πυθμένα, διάστρωση άμμου 10εκ., τοποθέτηση και επίχωση με άμμο 20 εκ. πάνω από τον αγωγό.
- Την προσέγγιση του αγωγού της παροχής με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.
- Την πόντιση του αγωγού όπου απαιτείται.
- Την κοπή του κεντρικού αγωγού με δίσκο ή λάμα και την προμήθεια και τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου σύνδεσης (σαμάρι με μούφα σε γωνία 45 μοιρών) από PVC Σ41 με όλα τα υλικά (καμπύλη και μικρουλικά).
- Το τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο των επιφανειών που θα συνδεθούν και τον καθαρισμό τους.
- Την επάλειψη με ειδική κόλλα στο εσωτερικό του σαμαριού και την στερέωση μέχρι να πήξει η κόλλα με πλαστικό κορδόνι.
- Την προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος επισήμανσης υπογείων αγωγών δικτύων κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) συνολικού πλάτους 50 εκ. Το πλέγμα θα είναι δικτυωτό με συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7εκ. όπου αναγράφεται ανά μέτρο αντιδιαμετρικά την εκτύπωση φορέας: ΔΕΥΑ Πέλλας αγωγό PVC Σ41Φ160. Η ταινία σήμανσης θα προέρχεται από πιστοποιημένη κατά EN ISO 900:2000-12
- Την επίχωση του σκάμματος με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 08-01-03-02.
- Αποκατάσταση της οδού με οποιοδήποτε φάρδος που προέκυψε μετά την εκσκαφή και άρση καταπτώσεων, με 30 εκ υπόβασης οδοστρώσεως σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 05-03-03-00, 20 εκ. βάσης και 5.00 εκ. ασφατική στρώση βάσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και τις ΕΤΕΠ 05-03-11-04, 5,00 εκ. ασφατική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεων και τις ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
- Στο όριο της ιδιοκτησίας ή εφόσον υφίσταται τσιμενταύλακας ομβρίων και κατάντι αυτού προς τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίου με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο ή συνθετικό υλικό κλάσης D400 ελάχιστο διαστάσεων καθαρού ανοίγματος 40x40 εκ. με θεμελίωση και περιμετρικό εγκιβωτισμό με 15 εκ. σκυροδέματος C16/20 εντός του οποίου θα

