

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ----- Ταχ. Διεύθυνση : Λεωνίδιο 22300 Πληροφορίες :Λυσικάτου Μαριάννα Τηλέφωνο : 2757022809 E-mail: tydnkynouria@gmail.com	Λεωνίδιο,03-04-2026
	Αρ. Πρωτ.:4574
	<b>Προς</b> ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΚ 23055

**ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνες πλησίον υφιστάμενης, λόγω εξάντλησης υδάτινων αποθεμάτων» , Πρ/σμού Μελέτης 24.792,44 €**

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) [...] και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και120
4. Την ανάγκη του Δήμου για την κατασκευή του ως άνω έργου
5. Την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΑΛΕ 025.3170105103, για το έργο :«Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνες πλησίον υφιστάμενης, λόγω εξάντλησης υδάτινων αποθεμάτων»
6. Το με αρ. Πρωτ 4387/01-04-2026 (ΑΔΑΜ:26REQ018750660 2026-04-01) Πρωτογενές Αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Την με αρ. Πρωτ 4461/02-04-2026 (ΑΔΑ: Ψ67ΕΩΚΝ-Α12) (ΑΔΑΜ 26REQ018759804 2026-04-02) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
8. Την Μελέτη 01/2026 του έργου, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει της προγραμματικής σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 2 και 4 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού «Δήμος Νότιας Κυνουρίας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015372334.
9. Την με αρ. Πρωτ. 4552/02-04-2026 198/2026, 1048/2026 Απόφαση Δήμαρχου έγκρισης ,κατασκευής, μελέτης, και καθορισμός τρόπου ανάθεσης έργου με ΑΔΑ: ΨΩΖΔΩΚΝ-ΡΞΒ

Πρόκειται να αναθέσει Σύμβαση Έργου με τίτλο:

**«Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνες πλησίον υφιστάμενης, λόγω εξάντλησης υδάτινων αποθεμάτων»  
 Πρ/σμού Μελέτης 24.792,44 €**

σύμφωνα με τα παρακάτω:

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

**A. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο με τίτλο: «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνες πλησίον υφιστάμενης, λόγω εξάντλησης υδάτινων αποθεμάτων», του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με ΑΛΕ 025.3170105103 και προϋπολογισμό 24.792,44 ευρώ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης, για την επίλυση του προβλήματος λειψυδρίας. Η προαναφερθείσα γεώτρηση θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης των περιοχών Μαραθιάς, Τσουμιάς, Χατζαλιού, δηλαδή όλο το νοτιοανατολικό τμήμα των εκμεταλλεύσιμων εκτάσεων της ΔΚ Λεωνιδίου, καθώς και τις ανάγκες χρήσης νερού στην μονάδα της ΕΕΛ. να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και βελτίωσης υφισταμένων τμημάτων του οδικού δικτύου της Κοινότητας.

**B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η παρούσα μελέτη αφορά το έργο «**Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνες πλησίον υφιστάμενης, λόγω εξάντλησης υδάτινων αποθεμάτων**», συνολικού προϋπολογισμού **24.792,44 €**, και δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ (24%). Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης, για την επίλυση του προβλήματος λειψυδρίας. Η προαναφερθείσα γεώτρηση θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης των περιοχών Μαραθιάς, Τσουμιάς, Χατζαλιού, δηλαδή όλο το νοτιοανατολικό τμήμα των εκμεταλλεύσιμων εκτάσεων της ΔΚ Λεωνιδίου, καθώς και τις ανάγκες χρήσης νερού στην μονάδα της ΕΕΛ.

Θέση γεώτρησης

Η θέση της γεώτρησης είναι στην τοποθεσία «Πλατάνες» Δ.Ε. Λεωνιδίου, με συντεταγμένες ΕΓΣΑ:

**X: 399806**

**Y:4112856**

Τεχνικά χαρακτηριστικά γεώτρησης

- Προβλεπόμενο κατ' εκτίμηση βάθος γεώτρησης 40m.
- Διάμετρος διάτρησης 12 1/4'.
- Προβλεπόμενη δυναμικότητα της γεώτρησης 35 m<sup>3</sup>/h κατά προσέγγιση.
- Παροχή ακραίας ζήτησης 50 m<sup>3</sup>/h κατά προσέγγιση.
- Μέση ζήτηση 40 m<sup>3</sup>/h κατά προσέγγιση.
- Η μέθοδος διάνοιξης της γεώτρησης είναι η περιστροφική διάνοιξη με χρήση ιλυώδους ρευστού.
- Το ακριβές σημείο και οι συντεταγμένες της υπό ανόρυξη αιτουμένης γεώτρησης θα καθοριστούν (μαζί και με άλλα στοιχεία) με την ειδική υδρογεωλογική μελέτη της.
- Τελική σωλήνωση της γεώτρησης με γαλβανισμένους σωλήνες διατομής 024/Γ4 με μούφα.
- Ο Υπολογισμός σωλήνωσης εσωτερικού καταθλιπτικού δικτύου της γεώτρησης (και του αντλητικού) ακολουθεί την σχέση υπολογισμού βέλτιστης ταχύτητας ροής νερού στο ενδιάμεσο μεταξύ σωλήνωσης της γεώτρησης και της σωλήνωσης αυτής

$$V = [(Qm^3/h) \times 353,68] / (Dy^2 - DK^2)$$

Όπου:

**Dy** η διάμετρος σωλήνωσης της γεώτρησης

**DK** η διάμετρος σωλήνωσης του αντλητικού (καταθλιπτικό δίκτυο).

Η βέλτιστη ταχύτητα V πρέπει να κυμαίνεται εντός της περιοχής 0,5- 0,2 m/sec<sup>2</sup>

Το έργο περιλαμβάνει την ανόρυξη της γεώτρησης μέχρι το βάθος των -40 m, τον καθαρισμό της γεώτρησης, την σωλήνωση της γεώτρησης και την δοκιμαστική άντληση της γεώτρησης.

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η νέα γεώτρηση ο ανάδοχος πρέπει άμεσα να προβεί σε:

1. Εξασφάλιση, πριν την έναρξη της γεώτρησης, συνεχούς τροφοδοσίας με νερό με την κατάλληλη τοποθέτηση είτε δεξαμενής νερού είτε απευθείας με σύνδεσή με τα στοιχεία του γεωτρητικού εξοπλισμού.
2. Εξασφάλιση, πριν την έναρξη της γεώτρησης, κατάλληλης δεξαμενής αποβλήτων από την διάτρηση του εδάφους
3. Ανόρυξη – διάνοιξη παραγωγικής γεώτρησης

Η επιμέτρηση διάνοιξης γεώτρησης αποτιμά και προσμετρά κατ' αποκοπή, σε τρέχοντα μέτρα, πλήρως σωληνωμένης και δοκιμασμένης γεώτρησης (με δοκιμαστικές αντλήσεις). Το βάθος διάτρησης έχει υπολογιστεί με σχετική ασφάλεια μέχρι τα 32 m. Η προσκόμιση του γεωτρητικού εξοπλισμού προσμετράται μια φορά στο πεδίο της γεώτρησης ανεξαρτήτως των διανοιγόμενων οπών. Το κόστος της τυχόν μετάβασης από οπή σε οπή και το κόστος αποσυναρμολόγησης του γεωτρητικού εξοπλισμού ( γεωτρώπανο, αντλίες, βοηθητικός εξοπλισμός κλπ) περιλαμβάνεται απολογιστικά στην ενιαία τιμή διάνοιξης της υδρογεώτρησης (τιμή προϋπολογισμού).

Στην εργασία προσμετρώνται (κατ' αποκοπή) ακόμη:

Οι δαπάνες λειτουργίας του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού.

Οι δαπάνες απασχόλησης του γεωτρυπανιστή και του λοιπού προσωπικού.

Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και τα μέτρα διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι δαπάνες του διατρητικού ρευστού που χρησιμοποιείται, των τυχόν προσθέτων καθώς και η απομείωση αυτών.

Οι δαπάνες των κοπτικών και διατρητικών στελεχών.

Οι δαπάνες σφράγισης εγκαταλειπόμενης γεώτρησης λόγω αδυναμίας ανάσυρσης αποκοπτόμενου στελέχους συμπεριλαμβανόμενης της απώλειας στην περίπτωση αυτή.

Οι δαπάνες δειγματοληψίας ,καταγραφής των αποτελεσμάτων στο μητρώο γεώτρησης (bore log) και σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης. Για την συγκεκριμένη εργασία ο ανάδοχος λαμβάνει την τεχνική Υποστήριξη από ειδικευμένο γεωλόγο συνεργάτη του.

Τελική μόνιμη σωλήνωση της γεώτρησης (περιλαμβάνονται τα «τυφλά» στοιχεία της σωλήνωσης καθώς και τα τμήματα από φιλτροσωλήνα).

Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα για την παρακολούθηση της στάθμης του υπόγειου νερού της γεώτρησης.

Τοποθέτηση τελικού χαλικόφιλτρου.

Σκυροδέτηση του άνω τμήματος της γεώτρησης σύμφωνα με τους κανονισμούς για υδρογεωτρήσεις ύδρευσης/άρδευσης.

Κατασκευήτσιμεντένιας βάσης προστασίας (Πλάκα σκυροδέματος προστασίας).Κατασκευή στομίων προστασίας γεώτρησης και σωλήνα πιεζομέτρησης.

Πλύσιμο - καθαρισμός - άντληση ανάπτυξης της γεώτρησης.

Τελική δοκιμαστική άντληση με παράλληλη και συνεχή μέτρηση της πτώσης στάθμης της γεώτρησης.

## Γ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 24.792,44 € και προέρχεται από πιστώσεις Ιδίων Πόρων. Το έργο θα εκτελεσθεί συμφώνως των διατάξεων περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, που ισχύουν Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Το όριο πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό του συμφωνητικού, που θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου του έργου, απαγορευμένης κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

## Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών ορίζονται **εκατόν είκοσι (120)** ημερολογιακές ημέρες. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της πιο πάνω προθεσμίας θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 9 του Π.Δ. 609/85 'Περί κατασκευής των Δημοσίων Έργων'.

**Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εγκατάσταση ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προς έγκριση το πρόγραμμα του έργου, με ανάλυση της αλληλουχίας, του είδους των εργασιών, του διατιθέμενου προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα δείγματα για τους εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του.

Τέλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. (Φ.Ε.Κ. 1176/22-9-2000 τεύχος Β΄).

**ΣΤ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ**

- ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00
- ΠΕΤΕΠ 08-09-02-00
- ΠΕΤΕΠ 08-09-03-00
- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00:2019 (Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή «Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων»)

**Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που απασχολεί, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

**Προϋπολογισμός Έργου**

ΤΙΜΕΣ:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017)

A/A	Περιγραφή Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α : Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ</b>									
1	Προσκόμιση γεωτρητικού εξοπλισμού, εγκατάσταση, έτοιμου προς λειτουργία και αποκόμιση	1	ΥΔΡ Ν 15.16.03	ΥΔΡ 7118.2	Τεμάχιο	1,00	1.050,00 €	1.050,00 €	
2	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 450 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 450 mm	2	ΝΑΥΔΡ Σ\ΝΝ15.16.01	ΥΔΡ 7118.1	Τεμάχιο	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €	
3	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/4" σε πετρώματα πάσης φύσεως	3	ΥΔΡ Ν 15.21.01	ΥΔΡ 7123	m	32,00	30,10 €	963,20 €	
4	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	4	ΥΔΡ 15.14	ΥΔΡ 7115	m3	10,00	46,40 €	464,00 €	

## 26PROC018770605 2026-04-03

5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20	5	ΥΔΡ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	m3	7,00	82,00 €	574,00 €	
6	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20'	6	ΥΔΡ 15.18.02	ΥΔΡ 7120.2	Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.).	1,00	82,00 €	82,00 €	
7	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20"	7	ΥΔΡ 15.18.01	ΥΔΡ 7120.1	Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.).	1,00	51,50 €	51,50 €	
8	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET), εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφύσησεως αέρα	8	ΥΔΡ 15.19.02	ΥΔΡ 7121.2	Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.).	1,00	82,00 €	82,00 €	
9	Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού της υφιστάμενης πομόνας	9	N ΥΔΡ 15.18.01.01	ΥΔΡ 7120.1	Τεμάχιο	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €	
10	Γαλβανισμένος εν θερμώ, χαλυβδοσωλήνας Φ9 5/8", πάχους 5 mm, από χάλυβα ποιότητας S235J, με πάχος γαλβανίσματος 45 μm	10	ΥΔΡ N 15.25.01	ΥΔΡ 7127	m	32,00	42,00 €	1.344,00 €	
11	Γαλβανισμένος εν θερμώ, χαλύβδινος φιλτροσωλήνας τύπου γέφυρας (bridge slot), διαμέτρου Φ9 5/8" πάχους 5 mm, από χάλυβα ποιότητας S235J, με πάχος γαλβανίσματος 45 μm	11	ΥΔΡ N 15.26.01	ΥΔΡ 7128	m	32,00	46,00 €	1.472,00 €	
12	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 14", πάχους 6 mm	12	ΥΔΡ N 15.24.01	ΥΔΡ 7126	m	29,00	48,20 €	1.397,80 €	
13	Φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών για την ανάπτυξη της γεώτρησης	13	ΥΔΡ N 15.19.03	ΥΔΡ 7121.2	Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.).	1,00	600,00 €	600,00 €	
14	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα ή νερού ή μίγματος πεπιεσμένου αέρα και νερού	14	ΥΔΡ N 15.05.01	ΥΔΡ 7105	h	12,00	34,00 €	408,00 €	
15	Βύθιση αντλητικού συγκροτήματος έως Φ 20" και εγκατάσταση στην τελική θέση λειτουργίας, με σκοπό την δοκιμαστική άντληση	15	ΥΔΡ N 15.18.03	ΥΔΡ 7120.2	Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.).	1,00	450,00 €	450,00 €	

16	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα οποιουδήποτε τύπου (πομόνας ή υποβρυχίου τύπου)	16	ΥΔΡ Ν 15.03.01	ΥΔΡ 7103	h	72,00	42,00 €	3.024,00 €	
17	Στόμιο υδρογεωτρήσεως	17	ΥΔΡ 15.27	ΥΔΡ 7129	Kgr	59,00	4,60 €	271,40 €	14.733,90 €
ΣΥΝΟΛΟ									14.733,90 €
Γ.Ε. & Ο.Ε 18%									2.652,10 €
Άθροισμα									17.386,00 €
Απρόβλεπτα 15%									2.607,90 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									19.993,90 €
ΦΠΑ 24%									4.798,54€
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>									<b>24.792,44 €</b>

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ**

**Σας καλούμε όπως υποβάλλετε έγγραφη προσφορά** για την απευθείας ανάθεση του έργου «**Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνες πλησίον υφιστάμενης, λόγω εξάντλησης υδάτινων αποθεμάτων**», η μελέτη της οποίας εγκρίθηκε με το υπ' Αριθμ.8 ως άνω σχετικό έγγραφο.

Η έγγραφη προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 24.792,44 € και στρογγυλοποίησης.

Η έγγραφη προσφορά, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό/διαχειριστή της εταιρείας, θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας εντύπως στο Δημαρχείο Λεωνιδίου, ΤΚ 22300 Λεωνίδιο ή ηλεκτρονικά στο [grammatia\\_protocol@notiakynouria.gov.gr](mailto:grammatia_protocol@notiakynouria.gov.gr) **έως και την Τέταρτη 8 Απριλίου 2026** και θα περιλαμβάνει, εντός ενιαίου φακέλου:

**Α.** Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986,όπως ισχύει),σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

**Β.** Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αρμοδίως.

**Γ.** Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο σε ισχύ από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από την οποία να προκύπτει η μη οφειλή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

**Δ.** Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

**Ε.** Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης ,πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις(3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας.

**ΣΤ.** Εργοληπτικό πτυχίο

**Προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, δεν λαμβάνονται υπόψη.**

Συνημμένα: Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Δολιανίτης Δ. Εμμανουήλ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

**«Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνες πλησίον υφιστάμενης, λόγω εξάντλησης υδάτινων αποθεμάτων»**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας Εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης(Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1.	Εργασίες Υδρογεωτρήσεων	14.733,90€	%	
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		14.733,90 €	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	2.652,10 €		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ2)	17.386,00 €	Π2:	

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =		%
--------------------------------------	--	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2.607,90 €		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	19.993,90 €	Κατά την προσφορά:	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0 €		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	19.993,90 €	Κατά την προσφορά:	

Ο Προσφέρων

Ημερομηνία: - - 2026

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**  
**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**  
**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  
(Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ:	<b>ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ</b>						
Ο-Η Όνομα:		Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης:							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:		Οδός		Αρίθμ:		ΤΚ:	
Αρ.Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρ.(Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του Άρθρου 22 του Ν.1599/1986, **δηλώνω ότι:**

Ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία....., που εδρεύει.....για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. ....Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: **«Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Πλατάνες πλησίον υφιστάμενης, λόγω εξάντλησης υδάτινων αποθεμάτων», Πρ/σμού Μελέτης 24.792,44 €:**

1) Η ανωτέρω εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

2) Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Πραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης

Ημερομηνία: - - 2026

Ο Δηλών  
(Υπογραφή)