

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Πληρ: Γιακουμάρου Σοφία

Τηλ. : 22410 45369

E-mail: ddsg.deyar@gmail.com

Ρόδος : 16/09/2026

Αρ.Πρωτ. : 12425

Προς:

1. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

3. ΔΙΑΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Ε.

4. ΤΕΕ meletes@central.tee.gr**ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»****ΕΡΓΟ: «ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ)»**

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά για τον Α/Α 222589 ΕΣΗΔΗΣ , ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα δημοπράτησης «Προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 για ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο «ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ)» προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνυποβληθούν , σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν .4412/2016 για έλεγχο τα απαιτούμενα από την νομοθεσία παρακάτω δικαιολογητικά :

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 23/09/2026 και ώρα 10:00πμ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία .

Εσωτερ. Διανομή

1. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
2. Διευθυντή Υδάτων
3. Φάκελο έργου (κα.Γιακουμάρου Σοφία)
4. Χρονολ. Αρχείο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑΡ**SOTIRIOS
VAGIANO****S**Digitally signed
by SOTIRIOS
VAGIANOSDate: 2026.09.16
12:04:48 +03'00'**ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Δ Ε Υ Α Ρ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
 ΤΗΛ: 22410 45300 www.deyar.gr – Email: info@deyar.gr

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Υ Δ Α Τ Ω Ν**Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Α Τ Ω Ν**

ΕΡΓΟ:	ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	€ 60,000€ (χωρίς το Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών:

- Α) αντικατάστασης πεπαλαιωμένων ή/και σε διαρροή ειδικών φλαντζωτών τεμαχίων εισόδου και εξόδου των αγωγών υδροδότησης στις δεξαμενές «ΚΕΡΑΜΙΔΕΝΙΑ» και «ΚΑΤΑΡΤΙ» της Δ.Ε. Ιαλυσού, καθώς και
- Β) επέκτασης των υφιστάμενων δικτύων που ήδη υδροδοτούν τη Δ.Ε. Ιαλυσού ώστε να ενισχύσουν τμήματα που εμφανίζουν χαμηλές πιέσεις λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται

- η επέκταση του υφιστάμενου αγωγού από PE100/16atm διατομής DN200, επί της οδού Δευκαλίωνος έως και το υφιστάμενο φρεάτιο διακλάδωσης του κεντρικού υδροδοτικού αγωγού από αμιαντοσωλήνα DN315, ώστε, μετά τις απαραίτητες συνδέσεις, να ενισχυθεί η πίεση λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή της Φιλερήμου.
- η αντικατάσταση χυτοσιδηρών φλαντζωτών συρταρωτών δικλίδων διαμέτρου DN200 και DN315 καθώς και ειδικών χυτοσιδηρών και φλαντζωτών συγκολλημένων τεμαχίων, στις εισόδους και τις εξόδους των δεξαμενών «ΚΕΡΑΜΙΔΕΝΙΑ» και «ΚΑΤΑΡΤΙ».

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η μελέτη προσβλέπει στην ενίσχυση της υδροδότησης στην περιοχή της Φιλερήμου, μέσω των κατάλληλων bypass και συνδέσεων καθώς και στην άρση των διαρροών των δικλίδων και ειδικών τεμαχίων στις εισόδους και εξόδους των δεξαμενών υδροδότησης της Δ.Ε. Ιαλυσού.

3. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης (γενικοί όροι και άρθρα) και τα άρθρα του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η χρονική σειρά κατασκευής θα προτείνεται από τον Ανάδοχο με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία, η οποία δύναται να τροποποιήσει τη σειρά προτεραιότητας και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με την παραπάνω τροποποίηση.

5. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Υδάτων της ΔΕΥΑΡ η οποία θα ορίσει και τον/τους Επιβλέποντες και τον/τους βοηθούς τους.

6. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όπως ρητώς αναγράφονται στον Πίνακα Προϋπολογισμού που συνοδεύει την παρούσα.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. ΔΑΠΑΝΗ

Η συνολική δαπάνη του έργου αφορά σε όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση του έργου. Περιλαμβάνονται όλες οι προμήθειες και οι μεταφορές υλικών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα (60.000,00 €) χιλιάδων ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.

9. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ 1η & 2η		44.050,36
ΓΕ & ΟΕ	18,00%	7.929,06
ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΓΕ & ΟΕ)		51.979,42
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15,00%	7.796,91
ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ)		59.776,33
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		223,67
ΣΥΝΟΛΟ 3 (ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)		60.000,00

ΡΟΔΟΣ

Συντάχθηκε 09/09/2026



ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΡΟΔΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

10/09/2026



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΔΕΥΑΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45300 - FAX: 22410 45328 - Email: dd.deyar@gmail.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΡΓΟ:	ΣΥΛΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ (Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ)								
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Σύνολο Ποσότητας	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη Μελέτης	Ολική Δαπάνη Ομάδας
1η ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	1	3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	μ3	100,40	11,30	1134,52	13.376,36 €
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	2	3.11.02.01	ΥΔΡ 6082.1	μ3	100,40	30,10	3022,04	
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	4	5.07	ΥΔΡ 6069	μ3	58,00	15,10	875,80	
4	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο150 για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	5	5.05.02	ΥΔΡ 6068	μ3	80,00	15,10	1208,00	
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	7	3.12	ΥΔΡ 6087	μμ	150,00	15,50	2325,00	
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	8	4.09.01	ΟΔΟ 4521B	μ2	130,00	12,40	1612,00	
7	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	9	1.01	ΟΙΚ 6541	μηνας	50,00	8,20	410,00	
8	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	10	1.03	ΗΛΜ 108	μηνας	50,00	10,30	515,00	
9	Λειτουργία εργοταξιακών ανελκυστικών συγκροτημάτων	11	6.01.02.01	ΥΔΡ 6106	ωρ	40,00	5,60	224,00	
10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευή από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	12	9.10.04	ΥΔΡ 6327	μ3	25,00	82,00	2050,00	
2η ΟΜΑΔΑ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ									
11	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ EN 122012: 2003 Ονομ. διαμέτρου DN 200mm / ονομ. πίεσης PN 16 atm	13	12.14.01.44	ΥΔΡ 6622.1	μμ	120,00	41,10	4932,00	30.674,00 €
12	Καμπύλες, ταν, ουστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	21	12.17.01	ΥΔΡ 6623	χλν	2200,00	2,60	5720,00	
13	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	22	12.20	ΥΔΡ 6651.1	χλν	2700,00	4,80	12960,00	
14	Δικλείδες χυτοσίδηρες σურταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN200 mm	28	13.03.03.06	ΥΔΡ 6651.2	τεμ	3,00	630,00	1890,00	
15	Δικλείδες χυτοσίδηρες σურταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN300 mm	30	13.03.03.08	ΥΔΡ 6651.4	τεμ	2,00	920,00	1840,00	
16	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ200/315mm	34	16.18.04.04ΣΧ	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	τεμ	6,00	247,00	1482,00	
17	Υδροληψία υδρεύσεως διατομής 2"	36	16.21.02 ΣΧ2	ΥΔΡ 6622.2	τεμ	5,00	260,00	1.300,00	
18	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	37	13.10.02.01	ΥΔΡ 6653.1	τεμ	2,00	150,00	300,00	
19	Φρεάτια θανών Κοντά, βαρέως τύπου.	38	11.01.02 ΣΧ1	ΥΔΡ 6752	τεμ	5,00	50,00	250,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ 1η & 2η								44.050,36 €	
ΓΕ & ΟΕ							18,00%	7.929,06	
ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΓΕ & ΟΕ)								51.979,42 €	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							15,00%	7.796,91	
ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ)								59.776,33 €	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								223,67	
ΣΥΝΟΛΟ 3 (ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)								60.000,00 €	



Ρόδος, 09/09/2026

Συντάχθηκε

ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχ/κός ΠΕ