0000556425

Κως, 22/10/2026
Α. Π.: 26213

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σκ. Ζερβού 40
Ταχ. Κώδικας : 853 00
Τηλ. : 22423-61501
Ηλεκτρον. δ/νση : gramatia_ty@kos.gr

ΕΡΓΟ: **«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω (Α.Μ. 48 /19)».**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
(ΑΛΕ:0.170.3110406501)
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΑΛΕ:0.070.3170103508)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 32.701,50 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)

CPV : 45214200-2

(Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια)

ΠΡΟΣ:

1. **Καρίμαλη Ελένη**
   Εθν. Μακαρίου 31, Ρόδος Τ.Κ.:85100
   Τηλ.:2241030484 & 6972947244
2. **2mΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ**
   Ηλία Βενέζη 196, Ρόδος Τ.Κ.:85100
   Τηλ.: 2241024140 & 6945903232

ΘΕΜΑ: **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω (Α.Μ. 48 /19)».**

Ο Δήμος Κω πρόκειται να προβεί στην ανάθεση του έργου με τίτλο: **«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω (Α.Μ. 48 /19)»** η οποία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21.

Για το υπόψη έργο έχει ληφθεί η υπ' αριθμ. **2883/17-09-26 (ΑΔΑ: 9ΡΧΠΩΛΕ-Ρ1Λ)** Απόφαση Δημάρχου Κω. Ο προυπολογισμός του έργου ανερχεται στο ποσό των **32.701,50€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17% και αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών		:	20.595,20€
ΓΕ & ΟΕ (%)	18,00%	:	3.707,14€
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	:	3.645,35€
Συνολική Δαπάνη		:	27.947,69€
Αναθεώρηση		:	2,31€
Συνολική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)		:	27.950,00€
ΦΠΑ 17%		:	4.751,50€
Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ)		:	32.701,50€

Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς

Παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς μέχρι την **27/10/2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία **(πρωτόκολλο)** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω (Δ/νση: Σκεύου Ζερβού 40, Κως, ΤΚ 853 00).

Γίνονται δεκτές μόνο σφραγισμένες προσφορές. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Α) η λέξη «Προσφορά»,

Β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

Γ) ο τίτλος της σύμβασης,

Δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),

Ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 34 του Ν.4782/2021).

Προς τούτο, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (προς συμπλήρωση) καθώς και συνημμένο Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο μελέτης, Τεχνική Έκθεση και σας καλούμε όπως υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά (σε σφραγισμένο φάκελο) συνοδευόμενη με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή εναλλακτικά αντί για το ποινικό μητρώο μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα

που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε **δύο (2) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και θα είναι σύμφωνη με τη προϋπολογισμό του έργου, καθώς και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Τεχνικής Υπηρεσίας, που επισυνάπτονται.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης), επί του εντύπου οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Εναλλακτικές προσφορές θα απορρίπτονται.

Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παροχή πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, τηλ: 2242361504, e-mail: gramatia_ty@kos.gr, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Αρμόδια υπάλληλος: Διονυσία Διψελλά

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Απόφαση έγκρισης μελέτης
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (προς συμπλήρωση)
3. Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Τιμολόγιο Μελέτης
5. Τεχνική Έκθεση

0000552300
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.17 10:42:30 EEST
Reason:
Location: Athens

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

2883
17/09/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως
Ταχ. Κώδικας :85300
Τηλ. :22423-60437
Ηλεκτρον. δ/νση :kos_mayor@kos.gr

<u>Θέμα:</u> Έγκριση της υπ' αριθμ. 48/2019 μελέτης και τρόπος ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21.
2) Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ.38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
3) Την υπ'αριθμ.πρωτ.:29878/18-04-19 (ΑΔΑ:ΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ) Πρόσκληση ΙΧ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
4) Την μελέτη με αριθμ. 48/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω.
5) Την υπ'αριθμ.446/20-12-2019 (ΑΔΑ: 628ΝΩΛΕ-Δ7Υ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω για τη λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω (Α.Μ.: 48 /19)».
6) Την υπ'αριθμ.πρωτ.: 84512/03-12-20 (ΑΔΑ:ΨΩΒ846ΜΤΛ6-Φ16) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Τοπ. Αυτοδ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για την Ένταξη Πράξης του Δήμου Κω στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

7) Την υπ'αριθμ.447/18-12-20 (ΑΔΑ: Ω8ΓΥΩΛΕ-ΕΕΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω για την Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ'. αριθμ. 29878/18-04-2019 Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
8) Την υπ' αριθμ. 64982/18.9.2019 (ΑΔΑ: ΩΣ1Ψ465ΧΘ7-ΥΔ6) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
9) Την υπ' αριθμ. 92970/ 30.12.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΡΚ46ΜΤΛ6-ΟΧΠ) 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
10) Την υπ' αριθμ. 79095/ 18.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΟΟΕ46ΜΤΛ6-Κ87) 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
11) Την υπ' αριθμ. 88453/30.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΜΕ46ΜΤΛ6-Σ0Χ) 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
12) Την υπ' αριθμ. 76022/15.11.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΥ246ΜΤΛ6-3ΒΥ) 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
13) Την υπ'αριθμ.πρωτ.:80754/03-12-24 (ΑΔΑ: Ψ5ΠΨ46ΜΤΛ6-ΝΧΦ) 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΧ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
14) Την υπ'αριθμ.πρωτ.:14725/16-03-26 (ΑΔΑ: ΨΦΥ846ΜΤΛ6-ΑΓΑ) Τροποποίηση Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στους άξονες προτεραιότητας: α) «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και β)«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
15) Τους κωδικούς ΑΛΕ: 0.170.3110406501 και ΑΛΕ: 0.070.3170103508 του προϋπολογισμού Δήμου Κω για το οικονομικό έτος 2026.
16) Την υπ'αριθμ.πρωτ.: 22036/11-09-26 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
17) Το υπ'αριθμ.πρωτ.: 22379/16-09-26 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με συνημμένη την υπ' αριθμ. 48/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α. Την έγκριση της υπ'αριθμ.**48/2019** συνταχθείσας μελέτης του έργου και

β. Την ανάθεση του έργου: **«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω»** με τη διαδικασία της

απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω (Α.Μ. 48 /19)».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΛΕ:0.170.3110406501)**
- **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΑΛΕ:0.070.3170103508)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.701,50 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών - άρθρο 95 του Ν.4412/2016)

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω (Α.Μ. 48 /19)».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΛΕ:0.170.3110406501)**
- **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΑΛΕ:0.070.3170103508)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.701,50 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών - άρθρο 6 του Ν.3669/08)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
.....
.....
.....
.....
με έδρα τ.....οδός.....αριθμ.....
Τ.Κ. .....Τηλ. .....Fax.....

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ομάδα Ομοειδών Εργασιών	Προϋπολογισμός Ομάδας (σε Ευρώ)
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
1η	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	5.595,20
2η	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ		**20.595,20**
Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18,00%		3.707,14
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ Σσ		**24.302,34**
Απρόβλεπτα 15,00%		3.645,35
Ποσό για αναθεωρήσεις		2,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΓΕ+ΟΕ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)		**27.950,00**
Φ.Π.Α. 17,00%		4.751,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο., Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α)		**32.701,50**

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α	Ομάδα Ομοειδών Εργασιών	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
1η	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ		
2η	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Α/Α	Ομάδα Ομοειδών Εργασιών	Δαπάνη Ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
1η	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	5.595,20		
2η	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.000,00		
	Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ =	**20.595,200**	**Κατά την προσφορά Σπ =**	
	Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% Χ Σσ =	**3.707,14**	**18,00% Χ Σπ =**	
	Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ =	**24.302,34**	**Κατά την προσφορά ΣΔΕ=**	
	Μέση έκπτωση Εμ= ΣΣ-ΣΔΕ / ΣΣ = 24.302,34 - / 24.302,34 =		%	
	Απρόβλεπτα 15,00% Χ ΣΣ =	3.645,35	**15,00% Χ ΣΔΕ**	
	Σύνολο Σ1	**27.947,69**	**Π1=**	
	Αναθεώρηση	**2,31**	**(1 - Εμ) Χ 2,31**	
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 =	**27.950,00**	**Κατά την προσφορά Π2 =**	

.....
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων

Κως 16/09/2026

Οι Μελετητές Μηχανικοί

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΠΟΥΛΙΔΗ
ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ

Κως 16/09/2026
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Τ.Υ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
ΣΚΕΥΟΥ ΖΕΡΒΟΥ 40

Έργο: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4	1.1.	ΟΙΚ 2222 100,00%	m3	2	15,7	31,40	
2	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.1	1.2	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	2	57,9 * (56+1,9)	115,80	
3	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4	1.3	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	47	106	4.982,00	
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2	1.4	ΟΙΚ 3811 100,00%	m2	5	22,5	112,50	
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3	1.5	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	350	1,01	353,50	
					Αθροισμα Εργασιών :			5.595,20	5.595,20
	2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								
6	Αναβατόριο				Τεμ.	1	15.000		

Εργασίες Προϋπολογισμού		**20.595,20**
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	**18,00%**	**3.707,14**
Σύνολο :		**24.302,34**
Απρόβλεπτα(%)	**15,00%**	**3.645,35**
Σύνολο :		**27.947,69**
Ποσό για αναθεωρήσεις		**2.31**
Σύνολο :		**27.950,00**
Φ.Π.Α. (%)	**17,00%**	**4.751,50**
Γενικό Σύνολο :		**32.701,50**

Η συντάξασα

Δέσποινα Σαπουλίδη
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Μυτιληνιός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
ΣΚΕΥΟΥ ΖΕΡΒΟΥ 40

Έργο: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω

Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ.: **1.1**

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4 **Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.**

Κωδ. αναθεώρησης : **ΟΙΚ 2222** **100,00%**

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
(1 m3) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ **(Ολογράφως):** **ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**
(Αριθμητικώς): **15,70**

Α.Τ.: **1.2**

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.1 **Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης**

Κωδ. αναθεώρησης : **ΟΙΚ 2226** **100,00%**

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
(1 m3) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ **(Ολογράφως):** **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**
(Αριθμητικώς): **57,90** **[*]** **(56+1,9)**

Α.Τ.: **1.3**

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4 **Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20**

Κωδ. αναθεώρησης : **ΟΙΚ 3214** **100,00%**

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).
(1 m3) Κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ **(Ολογράφως):** **ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ**
(Αριθμητικώς): **106,00**

Α.Τ.: **1.4**

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 **Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.**

Κωδ. αναθεώρησης : **ΟΙΚ 3811** **100,00%**

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.
(1 m2) Τετραγωνικό μέτρο

ΕΥΡΩ **(Ολογράφως):** **ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ**
(Αριθμητικώς): **22,50**

Α.Τ.:

1.5

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3 **Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500C**

Κωδ. αναθεώρησης : **ΟΙΚ 3873** **100,00%**

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας Β500Α, Β500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις επιμετρούμενες ποσότητσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
(1 Kg) Χιλιόγραμμο (Κιλό)

ΕΥΡΩ **(Ολογράφως):** **ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ**
(Αριθμητικώς): **1,01**

Α.Τ.: 1.6

Αναβατόριο κλίμακας με πλατφόρμα για τη μεταφορά ΑμεΑ, με καμπύλη διαδρομή και στροφές
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 — 100,00%

Αναβατόριο κλίμακας με πλατφόρμα για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων μειωμένης κινητικότητας, κατάλληλο για εγκατάσταση σε κλιμακοστάσιο μεταβλητής κατεύθυνσης, με καμπύλη διαδρομή και στροφές, αποτελούμενο από μεταλλική οδηγό/ράγα κατάλληλης διαμόρφωσης, κινητήριο μηχανισμό και πλατφόρμα μεταφοράς αναπηρικού αμαξιδίου.
Η πλατφόρμα θα διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο, αναδιπλούμενες ράμπες πρόσβασης, κινητές μπάρες ασφαλείας και διατάξεις ασφαλείας έναντι εμποδίων και ανεξέλεγκτης κίνησης. Το σύστημα θα διαθέτει χειριστήρια επί της πλατφόρμας και στις θέσεις εισόδου και εξόδου, καθώς και σύστημα ασφαλούς λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση της ειδικά διαμορφωμένης ράγας/οδηγού **σε όλη την καμπύλη διαδρομή του κλιμακοστασίου**, οι βάσεις και τα εξαρτήματα στήριξης, ο κινητήριος μηχανισμός, η πλατφόρμα, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, οι απαιτούμενες ρυθμίσεις και δοκιμές και η παράδοση του αναβατορίου σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας.

Τιμή μονάδος σύμφωνα με την μελέτη:

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
(Αριθμητικώς): 15.000,00

Η συντάξασα

Δέσποινα Σαπουλίδη
Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Νεκτάριος Γεωργαντής
MSc, Μηχανικός Πληροφορικής & Η/Υ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σκεύου Ζερβού 40, Κως
Ταχ. Κώδικας : 85300
Πληροφορίες : Σαπουλίδη Δέσποινα
Τηλ. : 22423-61531
Ηλεκτρον. δ/νση : dsapoulidi@kos.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω (Α.Μ. 48 / 2019)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τις ανάγκες εξασφάλισης προσβασιμότητας στα σχολεία των ΑμεΑ συντάχθηκε η παρακάτω μελέτη όπως κατασκευαστούν και τοποθετηθούν ράμπες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την υλοποίηση του έργου, θα κατασκευαστούν ράμπες από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 στις διαστάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Όπου κριθεί απαραίτητο θα τροποποιηθεί και η εξωτερική είσοδος του σχολείου.

Γ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

2ο Νηπιαγωγείο Κω

3ο Νηπιαγωγείο Κω

6ο Νηπιαγωγείο Κω

Ειδικό Νηπιαγωγείο ΑμεΑ Κω

1ο Νηπιαγωγείο Πυλιού

2ο Νηπιαγωγείο Πυλιού

1ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας

Νηπιαγωγείο Καρδάμαινας

1ο Νηπιαγωγείο Κεφάλου

2ο Νηπιαγωγείο Κεφάλου

3ο Δημοτικό Κω

4Ο Δημοτικό Κω

Δημοτικό Αντιμάχειας

Δημοτικό Καρδάμαινας

Γυμνάσιο-Λύκειο Αντιμάχειας

Γυμνάσιο Κεφάλου (αναβατόριο)

Κως, Νοέμβριος 2021

Η συντάξασα

Σαπουλίδη Δέσποινα

Μηχανικός Χωροταξίας,
Πολεοδομίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης