

24PROC015559564 2024-10-08



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ: 22410 45300 – www.deyar.gr – Email: info@deyar.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Πληρ: Γιακουμάρου Σοφία
Τηλ. : 22410 45369
E-mail: ddsg.deyar@gmail.com

Ρόδος :08/10/2024

Αρ.Πρωτ. 12025

Προς:

1. ΔΙΑΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Ε
 2. VAST – MAKE Ι.Κ.Ε.
 3. ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 4. ΤΕΕ
- meletes@central.tee.gr

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΕΡΓΟ: «**ΕΑ002.24-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΡ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ**»

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά για τον Α/Α 209849 ΕΣΗΔΗΣ , ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα δημοπράτησης «Προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 για ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο «**ΕΑ002.24-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΡ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ**» προϋπολογισμού 59.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοβληθούν , σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν .4412/2016 για έλεγχο τα απαιτούμενα από την νομοθεσία παρακάτω δικαιολογητικά :

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την **17-10-2024 και ώρα 10:00πμ.**

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΕΥΑΡ

**SOTIRIOS
VAGIANOS**

Digitally signed by
SOTIRIOS
VAGIANOS
Date: 2024.10.08
13:45:19 +03'00'

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εσωτερ. Διανομή

1. Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
2. Διεύθυνση Προγραμματισμού
3. Φάκελο έργου (κα. Γιακουμάρου Σοφία)
4. Χρονολ. Αρχείο

24REQ015451377 2024-09-19



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45300 -- Email: info@deyar.gr

ΡΟΔΟΣ:19-09-2024

ΑΡ.ΠΡΩΤ:11132

Διεύθυνση Προγραμματισμού

| | |
|----------------|--|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΡ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ | ΕΑ002.24 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΚΑΕ 15.02.39.05 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 59.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση
- Περιγραφή Εργασιών - Σχετικών Άρθρων
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Σεπτέμβριος 2024

24REQ015451377 2024-09-19



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45300 -- Email: info@devar.gr

Διεύθυνση Προγραμματισμού

| | |
|----------------|--|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΡ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ | ΕΑ002.24 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΚΑΕ 15.02.39.05 |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 59.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την πλήρη επισκευή – ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των συνολικά έξι (6) τουαλετών του κεντρικού κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ της ΔΕ Ρόδου.

Ειδικότερα στις τρεις τουαλέτες του ισόγειου όπου εξυπηρετείται και το κοινό παρατηρούνται αποκολλήσεις επιχρισμάτων, φουσκώματα πλακιδίων και αλλοιώσεις στους χρωματισμούς. Τα ίδια ισχύουν και για τις δυο τουαλέτες του 1ου ορόφου καθώς και την μία του υπογείου, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση τους η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών και των υπαλλήλων της υπηρεσίας που τις χρησιμοποιούν.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για πρόληψη ζημιών προς τρίτους, σε γειτονικούς χώρους αλλά και εντός του κεντρικού κτιρίου. Ομοίως υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται για την αποφυγή ατυχημάτων (σήμανση, απομάκρυνση υλικών κατεδαφίσεων κ.λπ.). Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος.

Υπεύθυνος είναι επίσης και για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα συνεργεία του κατά την εκτέλεση των εργασιών, σε δίκτυα ή υποδομές άλλων γειτονικών χώρων του κτιρίου. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να τον παραδώσει έτοιμο προς χρήση. Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να μην διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ανακατασκευή – ανακαίνιση των δυο τουαλετών του κτιρίου και την διασφάλιση στατικής επάρκειας κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω ομάδες:

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

- Αποξηλώσεις – καθαίρεσεις πλακιδίων τοίχου, δαπέδων και επιχρισμάτων των έξι (6) τουαλετών.
- Αποξηλώσεις – καθαίρεσεις εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων και πορτών των έξι (6) τουαλετών.
- Αποξήλωση των υπαρχόντων ειδών υγιεινής και φωτιστικών σωμάτων των έξι (6) τουαλετών.

24REQ015451377 2024-09-19


- Καθαίρεση ενδιάμεσης τοιχοποιίας εντός των έξι (6) τουαλετών.
- 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ**
- Σύστημα διαχωριστικών καμινιών εντός των τουαλετών κατασκευασμένο από πανέλα ΗΡΕ (Φορμάκια υψηλής πίεσης), όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος.
- 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)**
- Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση των έξι (6) τουαλετών, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος.
 - Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση των έξι (6) τουαλετών, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος.
- 4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ**
- Επενδύσεις εσωτερικών τοίχων και δαπέδων εντός των έξι (6) τουαλετών και κατάλληλα πλακίδια
 - Τοποθέτηση περιθωρίων (σοβατεπίων)
- 5. ΟΜΑΔΑ Ε: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ**
- Χρωματισμοί των εσωτερικών επιφανειών των έξι (6) τουαλετών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με βάση τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τα σχετικά άρθρα αναλύονται στην «Περιγραφή Εργασιών - Σχετικών Άρθρων» και η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση όλων των εργασιών και την παράδοση του έργου είναι τρεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 59.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους Προϋπολογισμούς του έτους 2024 για τον ΚΑΕ: 15.20.39.05. Αντίστοιχη πίστωση θα προβλεφθεί και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών αν απαιτηθεί. Αντιστοιχεί δε στον CPV: 43328000-8 «Υδραυλικές εγκαταστάσεις».

| ΚΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-------------|-----------|
| 15.20.39.05 | 59.000,00 |

Ρόδος 16/09/2024
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Προϊστάμενη Μελετών


ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Ρόδος 18/09/2024
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Διευθυντής Προγραμματισμού

ΧΑΜΑΤΣΙ ΓΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

24REQ015451377 2024-09-19



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45300 -- Email: info@deyar.gr

Διεύθυνση Προγραμματισμού

| | |
|----------------|--|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΡ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ | ΕΑ002.24 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 59.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

B.1: Σύστημα διαχωριστικών καμπινών κατασκευασμένο από πάνελα HPL (Φορμάκια υψηλής πίεσης) Ευρωπαϊκής προέλευσης (Κωδικός άρθρου ΟΙΚ78.09.01ΣΧ)

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Σύστημα διαχωριστικών CUBICLES κατασκευασμένο από πάνελα HPL (Φορμάκια υψηλής πίεσης) Ευρωπαϊκής προέλευσης με σκελετό αλουμινίου και ανοξείδωτα εξαρτήματα απο ανοξείδωτο ατσάλι, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Σκελετός αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο σε RAL M3000 & M31164 GRIS TITAN
- Πιστοποιημένα εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι. (ISO) κλειδαριές, μεντεσέδες, ποδαράκια: ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμινίου, ηγισον
- Οι διαστάσεις των χωρισμάτων είναι συνολικό ύψος 2000mm ύψος, και μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ακριβείς διαστάσεις του χώρου.
- Επίστρωση antibacterial / antivirus
- Αντοχή σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και οργανικούς διαλύτες
- Πυραντοχή
- Ανθεκτικά στην τριβή, στις γρατσουνιές

Τιμή: 180€ / m²

24REQ015451377 2024-09-19

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

Γ.1: Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (Κωδικός άρθρου ΗΛΜ29.01ΣΧ)

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ29

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση τουαλέτας που περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

- Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα τύπου LED πάνω από κάθε νιπτήρα (σύνολο 2)
- Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα τύπου LED σε κάθε τουαλέτα (σύνολο 2)
- Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 (σύνολο 2)
- Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V
- Σκάψιμο αυλακιών στην τοιχοποιία από τα οποία θα διέλθει η ηλεκτρική καλωδίωση
- Ηλεκτρολογική καλωδίωση τύπου ΝΥΜ 3x1.5mm² φωτιστικών σωμάτων και διακοπών εντός προστατευτικού σωλήνα σπιδράλ και αντίστοιχα κουτιά διακλάδωσης
- Ηλεκτρολογική καλωδίωση τύπου ΝΥΜ 3x2.5mm² εντός προστατευτικού σωλήνα σπιδράλ για αναμονή εγκατάστασης συσκευής στεγνωτηρίου χεριών
- Φωτιστικό ασφάλειας με αυτονομία τουλάχιστον 4 ωρών

Τιμή κατ' αποκοπή : 540.00€

Γ.2: Πλήρης εργασία αντικατάστασης υδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών εξαρτημάτων χώρων wc προσωπικού - πολιτών και ΑΜΕΑ

(Κωδικός άρθρου ΗΛΜ14.01ΣΧ)

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ14

Εργασία πλήρους προμήθειας, αποξήλωσης και αντικατάστασης υδραυλικών εγκαταστάσεων, λοιπών εξοπλισμών και εξαρτημάτων με όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις, στηρίξεις και συνδέσεις των χώρων wc:

1. προσωπικού επιχείρησης – πολιτών (4)
2. προσωπικού επιχείρησης – πολιτών με ουρητήρια (1)
3. ΑμεΑ (1)

Ειδικότερα συμπεριλαμβάνονται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση σετ WC


1. Στους τέσσερις (4) χώρους προσωπικού επιχείρησης - πολιτών, πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων σε λειτουργία από δυο σετ ειδών υγιεινής ανά χώρο που περιλαμβάνει : μια λεκάνη με το καπάκι της, ένα καζανάκι χαμηλής πίεσης διπλής ροής, ένα επιτοίχιο νιπτήρα κατάλληλων διαστάσεων, μια μικτική βρύση, ένας καθρέπτης με φωτιστικό και μια σαπουνοθήκη
2. Στον ένα (1) χώρο προσωπικού επιχείρησης – πολιτών με ουρητήρια, όπως ακριβώς παραπάνω με την προσθήκη δύο (2) ουρητηρίων με διακόπτη
3. Στον ένα (1) χώρο ΑΜΕΑ πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμων σε λειτουργία από ένα σετ ειδών υγιεινής που περιλαμβάνει: μια λεκάνη ειδικού τύπου και κατάλληλων διαστάσεων με το ειδικό καπάκι της, ένα καζανάκι χαμηλής πίεσης με εύχρηστο και κατάλληλο χειριστήριο, πλησίον της λεκάνης τοποθετείται μια μπαταρία τύπου ντους, ένας νιπτήρας ρηχός ειδικού τύπου χωρίς κολώνα με μικτική βρύση, ένας ειδικός καθρέπτης με φωτιστικό, μια σαπουνοθήκη, τρεις οριζόντιες χειρολαβές ειδικού τύπου, καρέκλα ντους ειδικού τύπου.

Τα είδη υγιεινής θα είναι χρώματος λευκού .Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται παντός είδους υλικά και μικροϋλικά για την πλήρως περαιωμένη εργασία έτοιμη σε λειτουργία, οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, η καθαίρεση, η αποξήλωση και η διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των πάσης φύσεως άχρηστων προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, η μεταφορά προς φόρτωση, καθώς και η μεταφορά τους με αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και νομοθεσία και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.


24REQ015451377 2024-09-19


Τιμή κατ' ολοκλήρη: 12.900,00€

Ρόδος 16/09/2024
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Προϊστάμενη Μελετών


ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Ρόδος 18/09/2024
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Διευθυντής Προγραμματισμού


ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ



24REQ015451377 2024-09-19



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45300 -- Email: info@deyar.gr

Διεύθυνση Προγραμματισμού

| | |
|----------------|--|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΡ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ | ΕΑ002.24 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 59.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------------------|
| A/A | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
| ΟΜΑΔΑ Α: ΑΠΟΣΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | | |
| 1 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 22.20.01 | ΟΙΚ-2236 | m2 | 75,00 | 4,80 € | 360,00 € |
| 2 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 22.21.01 | ΟΙΚ-2238 | m2 | 172,40 | 4,80 € | 827,52 € |
| 3 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | 22.45 | ΟΙΚ-2275 | m2 | 39,00 | 19,90 € | 776,10 € |
| 4 | Καθαίρεσεις πλινθοδομών | 22.04 | ΟΙΚ-2222 | m3 | 15,80 | 33,20 € | 524,56 € |
| 5 | Αποξήλωση ειδών υγιεινής (νιπτήρων, λεκανών, καζανακίων, θερμοσιφώνων κλπ.) | HMX N8152.1 | HAM14 - 100% | τεμ | 27,00 | 20,50 € | 553,50 € |
| 6 | Αποξήλωση φωτιστικού σώματος τοίχου ή οροφής χωρίς προσοχή | HAM29 | HAM29 | τεμ | 30,00 | 8,50 € | 255,00 € |
| 7 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | 22.23 | ΟΙΚ-2252 | m2 | 163,00 | 6,70 € | 1.092,10 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α | | | | | | | 4.388,78 € |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | | |
| 1 | Σύστημα διαχωριστικών καμινών κατασκευασμένο από πάνελ HPL (Φορμικά υψηλής πίεσης) Ευρωπαϊκής προέλευσης | ΟΙΚ78.09.01ΣΧ | ΟΙΚ 7809 | m2 | 55,80 | 180,00 € | 10.044,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β | | | | | | | 10.044,00 € |

24REQ015451377 2024-09-19

| ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------|------|--------|----------------|--------------------|
| 1 | Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση | ΗΛΜ29.01 ΣΧ | ΗΛΜ29 | κ.α. | 6,00 | 540,00 € | 3.240,00 € |
| 2 | Πλήρης εργασία αντικατάστασης υδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών εξαρτημάτων χώρων wc προσωπικού - πολιτών και ΑΜΕΑ | ΗΛΜ14.01 ΣΧ | ΗΛΜ14 | κ.α. | 1,00 | 12.900,00 € | 12.900,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ | | | | | | | 16.140,00 € |
| ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | | | | | | | |
| 1 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων | 73.26.01 | ΟΙΚ 7326.1 | m2 | 195,50 | 35,80 € | 6.998,90 € |
| 2 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | 73.33.01 | ΟΙΚ 7331 | m2 | 75,00 | 33,20 € | 2.490,00 € |
| 3 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm | 73.36.02 | ΟΙΚ 7336 | m2 | 75,00 | 15,70 € | 1.177,50 € |
| 4 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | 73.35 | ΟΙΚ 7326.1 | m | 96,00 | 4,50 € | 432,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ | | | | | | | 11.098,40 € |
| ΟΜΑΔΑ Ε: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ | | | | | | | |
| 1 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στουρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 77.80 | ΟΙΚ 7785.1 | m2 | 193,00 | 9,00 € | 1.737,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε | | | | | | | 1.737,00 € |
| Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ | | | | | | | 43.408,18 € |
| Ενιαίο Όφελος ΓΕ & ΟΕ (18%) | | | | | | | 7.813,47 € |
| Σύνολο μετά το Ενιαίο Όφελος | | | | | | | 51.221,65 € |
| Απόβλεπτα (15%) | | | | | | | 7.683,25 € |
| Σύνολο μετά τα Απόβλεπτα | | | | | | | 58.904,90 € |
| Δαπάνες για Αναθεώρηση | | | | | | | 95,10 € |
| Σύνολο μετά την Αναθεώρηση | | | | | | | 59.000,00 € |
| ΦΠΑ (24%) | | | | | | | 14.160,00 € |
| Συνολική Δαπάνη Έργου | | | | | | | 73.160,00 € |

Ρόδος 16/09/2024
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Προϊστάμενη Μελετών

Γιακουμάρι Σοφία
ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Ρόδος 18/09/2024
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Διευθυντής Προγραμματισμού

Χαματζογλου Θεόδωρος
ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ