



24PROC015637484 2024-10-22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Χρήστου Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας : 662 00 Προσοτσάνη
Τηλ: 2522350130
E-mail: civil.prosotsani@gmail.com

Προσοτσάνη, 22.10.2024
Αρ. Πρωτ. 16521

Προς
ΔΑΪΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Φ.Μ. 114962160

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Κ. ΒΡΥΣΗΣ»

Ο Δήμος Προσοτσάνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Κ. ΒΡΥΣΗΣ». Για την κάλυψη της δαπάνης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 512/18.10.2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού 6.000 € (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 25/7312.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2024.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με 25/7312.07 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Προσοτσάνης. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ 4.838,06 € χωρίς ΦΠΑ : (ΦΠΑ : 1.161,29€). Ο εν λόγω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως ακολούθως:

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός και η τεχνική περιγραφή έχουν ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	A.T.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	m3	ΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	A-1.	48,00	11,50	552,00	
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά	m3	ΥΔΡ 5.09.02	ΥΔΡ 6067	A-2.	20,00	15,30	306,00	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα	m3	ΥΔΡ 4.01.01	ΥΔΡ 6082.1	A-3.	2,00	55,00	110,00	
4	Προμήθεια, μτφ. διάστρωση σκυροδέματος C 20/25	m3	ΟΔΟ 29.4.4	ΟΔΟ 4110	A-4.	5,00	143,00	715,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί. Δομικά πλέγματα	m3	ΟΔΟ 30.3	ΥΔΡ 7018	A-5.	113,00	1,15	129,95	
6	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	m2	ΥΔΡ 10.10.03	ΥΔΡ 6401	A-6.	16,00	20,60	329,60	
7	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο	kgf	ΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	A-7.	675,00	2,90	1.957,50	4.100,05

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.100,05
ΓΕ & ΟΕ 18%	738,01
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	4.838,06
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.838,06
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,65
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	4.838,71
ΦΠΑ 24%	1.161,29
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	6.000,00

24PROC015637484 2024-10-22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστεί σχάρα απορροής ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Κ.Βρύση.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες :

- Εκσκαφή θεμελίων σε έδαφος γαιοημιβραχώδες
- Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά
- Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση σκυροδέματος C 20/25
- Εφαρμογή ξυλοτύπων
- Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού
- Στεγανοποιητικές στρώσεις επιφανειών σκυροδέματος
- Προμήθεια & τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των **6.000,00 €** με το ΦΠΑ 24% .Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας και των επιβλεπόντων μηχανικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

THEODOROS ATHANASIIDIS
22/10/2024 10:11
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ